

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ – UL.KOLOROWEJ POLEGAJĄCA NA PRZEBUDOWIE JEZDNI DROGI, BUDOWIE CHODNIKA Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ , PRZEBUDOWIE ISTNIEJĄCYCH ZJAZDÓW W MIEJSCOWOŚCI RZEZAWA-GM.RZEZAWA

Nr. pozycji	Nr STWiO	Opis robót. Obliczenie i ilość	Jednostka miary	Ilość
		<u>I. Roboty przygotowawcze i ziemne</u>		
1.001	01.00.00	Roboty pomiarowe dla trasy dróg w terenie nizinnym	km	0,150
1.002	j.w.	Rozbiórka krawężników 15x30 cm na ławie z betonu	mb	5
1.003	02.00.00	Wykopy wykonywane koparką w gruncie III – IV kat. z transportem na odkład na odl. do 10 km.	m³	80
1.004	02.00.00	Wykopy wykonywane koparką ze złożeniem na granicy pasa robót	m³	370
1 005	02.00.00	Umocnienie pionowych ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z rozbiórką	m²	150
1.006	02.01.00	Mechaniczne formowanie nasypu z gruntu leżącego na odkładzie	m³	370
1.007	02.01.00	Roboty ziemne j.w. lecz z gruntu sypkiego o CBR=20% - związane z zasypką elementów odwodnienia	m³	90
1.008	02.01.00	Mechaniczne zagęszczenie nasypów do Is = 0,95	m²	460
		<u>II. Kanalizacja deszczowa</u>		
2.001	STWiO indywid.	Wykonanie ławy pod kolektor kanalizacji deszczowej i przykanaliki z pospółki fr.0/31,5 mm grub. 25cm	m²	132
2.002	03.02.01	Wykonanie ławy pod przykanaliki grub. 20 cm.	m²	18
2.003	03.02.01	Wykonanie kolektora deszczowego z rur PVC Ø 315	m	120
2.004	03.02.01	Wykonanie studni kontrolnej Ø 800 z pokrywą żeliwną typ ciężki z posadowieniem na w-wie bet. C12/15 grub. 30 cm	szt.	1
2.005	03.02.01	Wykonanie studni inspekcyjnych teleskopowych z PVC Ø 500	szt.	3
2.006	03.02.01	Wykonanie studzienek ściekowych z osadnikiem Ø 500 z wpustem żeliwnym – wg rozwiązań typowych	szt.	8
2.007	03.02.01	Wykonanie przykanalików z rur PVC Ø 200	m	20
2.008	STW indywid.	Wykonanie próby szczelności kanału	m	120
2.009	03.01.01	Wykonanie sączka drenarskiego w geotekstynie z obsypką drenu z PVC Ø 200 kruszywem fr.31,5/63 mm; wymiar 30x50 cm	m	296
		<u>III. Krawężnik, chodnik</u>		
3.001	08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych wibroprasowanych o wym. 8x30 cm na ławie z oporem z betonu C12/15	m	304
3.002	08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego wibroprasowanego 20/30 cm na ławie z betonu B15 15x25 cm z oporem 15x30 cm i na podsypce cementowo piaskowej grub. śr. 5 cm	m	304
3.003	04.04.03	Podbudowa pod chodnik z kruszywa łamanego fr.0/31,5 mm grub. 30 cm	m²	295
3.004	08.02.00	Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej wibroprasowanej szarej grub. 6 cm na podsypce cem.piaskowej	m²	295
3.005	08.02.00	Wykonanie ścieku z dwóch rzędów kostki betonowej grub. 10	m	296

		cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm i ławie z betonu C16/20 o wym. 22x25 cm		
		<u>IV. Zjazdy</u>		
4.001	04.04.03	Wykonanie podbudowy na zjazdach z kruszywa łamanego (dwuwarstwowo) grub. 40 cm	m ²	116
4.002	08.02.00	Wykonanie nawierzchni zjazdu z kostki brukowej wibroprasowanej kolorowej z grub. 8 cm na podsypce piaskowej	m ²	116
		<u>V. Nawierzchnia</u>		
5.001	04.04.04	Wykonanie w-wy wzmacniającej pobłoże w celu doprowadzenia do stanu G1- z pospółki naturalnej fr.0/63 mm grub. 25 cm	m ²	945
5.002	04.04.04	Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego fr.0/63 mm stabilizowanego cementem w ilości 3% grub. 30 cm	m ²	945
5.003	04.04.03	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie grub. 25 cm	m ²	676
5.004	04.03.01	Skropienie emulsją asfaltową 65% (modyfikowaną) w ilości 1,15 kg/m2 powierzchni podbudowy	m ²	676
5.005	05.03.05	W-wa wiążąca z mieszanki AC16W grub. 5 cm	m ²	676
5.006	04.03.01	Skropienie emulsją asfaltową 65% (modyfikowaną) w ilości 0,40 kg/m2 warstwy wiążącej	m ²	676
5.007	05.03.05	W-wa ścieralna z mieszanki AC 11 S grub. 5 cm	m ²	676
		<u>VI. Roboty pozostałe, oznakowanie</u>		
6.001	STW indywid.	Przełożenie gazociągu	m	7
6.002	07.02.01	Montaż znaków drogowych pionowych A-7 na słupkach stalowych	szt.	1

mgr inż. GRZEGORZ WOLCZYŃSKI
 uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
 robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
 konstrukcyjno-inżynierskiej w zakresie dróg
 Upr. nr UAN-I-7342/421/94
 Upr. nr A-NB-7342/429/92

.....
/ pieczęć oferenta /

KOSZTORYS ŚLEPY - OFERTOWY

NAZWA ZADANIA : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ – UL.KOLOROWEJ POLEGAJĄCA NA PRZEBUDOWIE JEZDNI DROGI, BUDOWIE CHODNIKA Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ , PRZEBUDOWIE ISTNIEJĄCYCH ZJAZDÓW W MIEJSCOWOŚCI RZEZAWA-GM.RZEZAWA

ODCINEK: 0,148 km

MIEJSCOWOŚĆ: Rzezawa dz.nr 1530/2 , gm. Rzezawa pow. bocheński woj. małopolskie

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH - ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Lp.	Wyszczególnienie robót	Jednostka		Cena jednostkowa	Wartość robót
1.	Roboty pomiarowe dla trasy dróg w terenie nizinnym	km	0,150		
2.	Rozbiórka krawężników 15x30 cm na ławie z betonu	mb	5		
3.	Wykopy wykonywane koparką w gruncie III – IV kat. z transportem na odkład na odl. do 10 km.	m ³	80		
4.	Wykopy wykonywane koparką ze złożeniem na granicy pasa robót	m ³	370		
5.	Umocnienie pionowych ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z rozbiórką	m ²	150		
6.	Mechaniczne formowanie nasypu z gruntu leżącego na odkładzie	m ³	370		
7.	Roboty ziemne j.w. lecz z gruntu sypkiego o CBR=20% - związane z zasypką elementów odwodnienia	m ³	90		
8.	Mechaniczne zagęszczenie nasypów do Is = 0,95	m ²	460		
9.	Wykonanie ławy pod kolektor kanalizacji deszczowej i przykanaliki z pospółki fr.0/31,5 mm grub. 25cm	m ²	132		
10.	Wykonanie ławy pod przykanaliki grub. 20 cm.	m ²	18		
11.	Wykonanie kolektora deszczowego z z rur PVC Ø 315	m	120		
12.	Wykonanie studni kontrolnej Ø 800 z pokrywą żeliwną typ ciężki z posadowieniem na w-wie bet. C12/15 grub. 30 cm	szt.	1		
13.	Wykonanie studni inspekcyjnych teleskopowych z PVC Ø 500	szt	3		

14.	Wykonanie studzienek ściekowych z osadnikiem Ø 500 z wpustem żeliwnym – wg rozwiązań typowych	szt.	8		
15.	Wykonanie przykanalików z rur PVC Ø 200	m	20		
16.	Wykonanie próby szczelności kanału	m	120		
17.	Wykonanie sączka drenarskiego w gwłokninie z obsypką drenu z PVC Ø 200 kruszywem fr.31,5/63 mm; wymiar 30x50 cm	m	296		
18.	Ustawienie obrzeży betonowych wibroprasowanych o wym. 8x30 cm na ławie z oporem z betonu C12/15	m	304		
19.	Ustawienie krawężnika betonowego wibroprasowanego 20/30 cm cm. na ławie z betonu B15 15x25 cm z oporem 15x30 cm i na podsypce cementowo piaskowej grub. śr. 5 cm	m	304		
20.	Podbudowa pod chodnik z kruszywa łamanego fr.0/31,5 mm grub. 30 cm	m ²	295		
21.	Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej wibroprasowanej szarej grub. 6 cm na podsypce cem.piaskowej	m ²	295		
22.	Wykonanie ścieku z dwóch rzędów kostki betonowej grub. 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm i ławie z betonu C16/20 o wym. 22x25 cm	m	296		
23.	Wykonanie podbudowy na zjazdach z kruszywa łamanego (dwuwarstwowo) grub. 40 cm	m ²	116		
24.	Wykonanie nawierzchni zjazdu z kostki brukowej wibroprasowanej kolorowej z grub. 8 cm na podsypce piaskowej	m ²	116		
25.	Wykonanie w-wy wzmacniającej pobłoże w celu doprowadzenia do stanu G1- z pospółki naturalnej fr.0/63 mm grub. 25 cm	m ²	945		
26.	Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego fr.0/63 mm stabilizowanego cementem w ilości 3% grub. 30 cm	m ²	945		
27.	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie grub. 25 cm	m ²	676		
28.	Skropienie emulcją asfaltową 65% (modyfikowaną) w ilości 1,15 kg/m2 powierzchni podbudowy	m ²	676		
29.	W-wa wiążąca z mieszanki AC16W grub. 5 cm	m ²	676		

30.	Skropienie emulcją asfaltową 65% (modyfikowaną) w ilości 0,40 kg/m2 warstwy wiążącej	m ²	676	
31.	W-wa ściernalna z mieszanki AC 11 S grub. 5 cm	m ²	676	
32.	Przełożenie gazociągu	m	7	
33.	Montaż znaków drogowych pionowych A-7 na słupkach stalowych	szt.	1	
WARTOŚĆ ROBÓT ŁĄCZNIE [zł] :				
PODATEK VAT = %				
WARTOŚĆ ROBÓT Z PODATKIEM VAT [zł] :				

/ słownie /
Uwaga: ceny jednostkowe zawierają wszelkie koszty dodatkowe / koszty pośrednie, jednorazowe, zakupu i narzut zysku /

..... / data /
 / podpis oferenta /