ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ - PŁYTA DENNA I ŚCIANY

Zestawienie stali zbrojeniowej zbiornik KTSO, buforowy i st. Sitopiaskownika				
Nr pręta	Średnica pręta [mm]	Długość średnia [cm]	Ilość [szt.]	Łączna długość prętów [m] prętów o średnicy [mm]
				12
1	12	299	164	490,36
2	12	364	164	596,96
3	12	295	164	483,80
4	12	230	212	487,60
5	12	550	168	924,00
6	12	560	168	940,80
7	12	410	156	639,60
8	12	1465	48	703,20
9	12	200	110	220,00
10	12	320	110	352,00
11	12	430	142	610,60
12	12	1550	88	1364,00
13	12	405	160	648,00
14	12	80	70	56,00
15	12	360	26	93,60
16	12	146	24	35,04
17	12	180	80	144,00
18	12	40	220	88,00
19	12	90	20	18,00
Długość ogółem				8895,56
Masa jednostkowa[kg/m]				0,888
Masa [kg]				7899,26

Zakład Usług Projektowych i Instalacyjnych Piotr Bocheński ul. Ks. Konarskiego 20, 39-200 Dębica			
Inwestor	Gmina Rzezawa, ul. Długa 21, 32-765 Rzezawa		
Nazwa i adres obiektu budowlanego	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Borku dz. nr 173/2		
Nazwa rysunku	Projekt budowlany - architektoniczno-konstrukcyjny Zestawienie stali zbrojeniowej zbiornika KSTO, buforowego i st. sitopiaskownika		Skala: 1:50
Opracował:	mgr inż. Grzegorz Pyskaty		Nr rys : K-3.15.
Projektował:	mgr inż. Wojciech Wolak Spec. kons. Nr upr. PDK/0082/POOK/04		Data: 07. 2016
Sprawdził:	mgr inż. Marek Zapart Spec. kons. Nr upr. UAN-I-6342/263/94		Nr projektu: 03/2016