



Urząd Gminy Rzezawa

ul. Długa 21, 32-765 Rzezawa
Telefon: 14 68 58 100 lub 14 68 58 600 Faks: 14 68 58 600 w. 36
e-mail: gmina@rzezawa.pl
www.rzezawa.pl

Nasz znak: RID.ZP.271.13.2017

Rzezawa, dnia 29 listopada 2017 r.

Oferenci

ODPOWIEDZI

na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 23.11.2017 r., 28.11.2017 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania od oferentów o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Gminy Rzezawa w miejscowości: Buczków etap IV, Dąbrówka etap II w ramach zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przykanalikami w miejscowości: Bratucice etap - III, Dębina etap - III, Buczków etap - IV, Dąbrówka etap - II”.

Działając w imieniu Zamawiającego na podstawie art.38 ust.1 i 2 ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015, poz. 2164 ze zm.)

wyjaśniam co następuje :

Treść pytania :

1.Zwracamy się z prośbą udostępnienia brakujących profili podłużnych. Z tego powodu wykonawca nie jest w stanie określić zagłębienia kanału, co z kolei uniemożliwia dokładną wycenę inwestycji.

Odpowiedź: Ad 1.) Z uwagi na fakt, że nie posiadamy dokumentacji projektowej w wersji cyfrowej informujemy, że można się zapoznać z dokumentacją projektową w wersji papierowej w Urzędzie Gminy w Rzezawie, ul. Długa 21, 32 – 765 Rzezawa w godzinach pracy tj. w poniedziałek od 9⁰⁰ do 17⁰⁰, wtorek - piątek od 7⁰⁰ do 15⁰⁰.

2.W ogłoszeniu suma długości kanału wynosi 3917,5m natomiast sumując długości kanałów z przedmiarów wartość ta wynosi 2937,8m. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności, ponieważ jest to zbyt duża różnica, która uniemożliwia wycenę inwestycji.

Odpowiedź: Ad 2.) Uzupełnia się przedmiar robót do przetargu o sieć w miejscowości Dąbrówka i długości sieci 695,00 m – przedmiar w załączeniu – zał nr 7-1.

3.Prosimy o załączenie rysunku schematycznego pompowni wraz z opisem. Z załączonego opisu dostawcy pompowni nie są w stanie wycenić urządzenia.

Odpowiedź: Ad 3.) Opis dotyczący przepompowni ścieków na działce nr 341/2 w miejscowości Dąbrówka znajduje się w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, która była dołączona do ogłoszenia. Przepompownia zlokalizowana na działce nr 586/1 w miejscowości Buczków została opisana w projekcie budowlanym – opis techniczny.

4. Poniżej przedstawiamy zestawienie długości wbudowanej sieci zgodnie z informacją podaną w projekcie i STWiOR (Dąbrówka) oraz zestawienie długości wbudowanej sieci zgodnie z przedmiarem robót.

Projekt/STWiOR -Dąbrówka	Przedmiar - Dąbrówka
PVC- U $\varnothing$ 200 – 695,00 m	PVC- U $\varnothing$ 200 – 214,50 m
PVC- U $\varnothing$ 160 – 170,50 m	PVC- U $\varnothing$ 200 – 42,50 m
Przykanaliki do granicy działki PVC- U $\varnothing$ 160 – 128 m	Przykanaliki do granicy działki PVC- U $\varnothing$ 160 – brak
Przepompownia ścieków DN 1200, H=4000	Przepompownia ścieków DN 1200, H=4000 - brak
Rurociąg tłoczny PE100 RC PN10 SDR17 $\varnothing$ 90 - 199.5 ,	Rurociąg tłoczny PE100 RC PN10 SDR17 $\varnothing$ 90 - brak

W przedmiarze Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrówka gm. Rzezawa uwzględniono jedynie odcinek studni C29-C34 oraz studni C34 do C-34-3 według mapy zał. 16C dąbrówka – Buczków, nie ma natomiast części sieci wraz z rurociągiem tłocznym oraz przepompownią na odcinkach A-B-C-D-E, D-F-G-H, G-I oraz G-J-K zgodnie z dołączoną mapą zał. 16B (HPSC3057) do tej części dołączone są natomiast przyłącza do działek według osobnych przedmiarów.

Odpowiedź: Ad 4.) Uzupełnia się przedmiar robót do przetargu o sieć w miejscowości Dąbrówka o długości 695,00 m dotyczącą odcinków A-B-C-D-E, D-F-G-H, G-J, F-J-K wraz z przepompownią ścieków i rurociągiem tłocznym – przedmiar w załączeniu – zał nr 7-1.

Z poważaniem

WÓJT

 mgr inż. Mariusz Palej

Otrzymują:

- 1 x Adresat
- 1 x a/a
- 1 x /strona internetowa Urzędu Gminy