

Opis

Przedmiotem zadania są prace konserwatorskie związane z renowacją centralnej figury kamiennej kapliczki z rzeźbą Matki Bożej Różańcowej w otoczeniu 4 rzeźb świętych na dz. nr 1061/2 w miejscowości Jodłówka.

Kod CPV: 45212314-0 Roboty budowlane w zakresie pomników historycznych lub miejsc pamięci

Zakres robót:

- prace konserwatorskie rzeźb z centralnej kapliczki wraz z montażem lamp ledowych
- prace konserwatorskie płaskorzeźb z centralnej kapliczki
- prace konserwatorskie elementów architektonicznych z centralnej kapliczki
- prace konserwatorskie żelaznego daszku
- wykonanie fundamentu żelbetowego wraz z robotami towarzyszącymi
- wykonanie dokumentacji powykonawczej

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 RZEŻBY Z CENTRALNEJ KAPLICZKI			
1.1 Kalkulacja indywidualna: prace konserwatorskie rzeźb z centralnej kapliczki zgodnie z projektem	532,50		dm2
1.2 Kalkulacja indywidualna: zakup i montaż lamp ledowych oświetlających rzeźby	2		szt
2 PŁASKORZEŻBY Z CENTRALNEJ KAPLICZKI			
2.1 Kalkulacja indywidualna: prace konserwatorskie płaskorzeźb z centralnej kapliczki zgodnie z projektem	58,20		dm2
ELEMENTY ARCHITEKTONICZNE Z CENTRALNEJ KAPLICZKI			
3.1 Kalkulacja indywidualna: prace konserwatorskie elementów architektonicznych z centralnej kapliczki zgodnie z projektem	869,01		dm2
4 ŻELAZNY DASZEK			
4.1 Kalkulacja indywidualna: prace konserwatorskie żelaznego daszku zgodnie z projektem	114,40		dm2
5 DEMONTAŻ KAPLICZKI I WYKONANIE FUNDAMENTU			
5.1 KNR 510/9923/5 Zeszyt 7 1993r. Analogia: demontaż kapliczki	1		szt
5.2 KNR 201/217/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,15·m3, grunt kategorii III	4,75		m3
5.3 KNR 201/205/2 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 1·km, koparka 0,15·m3, grunt kategorii III	15,55		m3
5.4 KNR 202/1101/1 (4) Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły - beton B-15	1,02		m3
5.5 KNR 202/602/9 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, 1·warstwa	10,24		m2
5.6 KNR 202/602/10 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, dodatek za każdą następną warstwę	10,24		m2
5.7 KNR 202/253/5 (1) Stopy fundamentowe żelbetowe w deskowaniu U-Form, prostokątne, objętość ponad 2,5·m3, wariant·I wykonania - beton B-25	10,8		m3
5.8 KNR 202/290/2 (2) Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14·mm	0,14		t
5.9 KNR 202/603/9 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, 1·warstwa	12,0		m2
5.10 KNR 202/603/10 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, dodatek za każdą następną warstwę	12,0		m2
5.11 KNR 201/504/4 Zasypywanie przestrzeni za ścianami fundamentowymi ziemią	4,75		m3
5.12 KNR 510/706/3 Analogia: montaż kapliczki (centralna kapliczka wraz z daszkiem) R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	1	0,50	szt
6 DOKUMENTACJA			
6.1 Kalkulacja indywidualna: wykonanie dokumentacji powykonawczej	1		kpl