

PRZEDMIAR

9	Element	ZAGOSPODAROWANIE TERENU				
343	KNR 231/818/3	Rozebranie poręczy ochronnych łańcuchowych	m	20,00	6,17	123,32
344	KNR 401/212/3	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone - cokół ogrodzenia łańcuchowego	m3	0,90	479,27	431,34
345	KNR 231/803/1	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, ręcznie, grubość nawierzchni 3' cm	m2	10,00	8,05	80,54
346	KNR 231/803/2	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, ręcznie, dodatek za każdy dalszy 1' cm Krotność=7	m2	10,00	9,68	96,80
347	KNR 201/205/2	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1' km, koparka 0,15' m3, grunt kategorii III	m3	93,80	36,23	3 398,27
348	KNR 231/401/6	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x40' cm, grunt kategorii III-IV	m	31,50	8,64	272,01
349	KNR 231/114/5	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15' cm 0/31,5 mm	m2	169,00	19,63	3 317,57
350	KNR 231/114/6	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1' cm grubości - 0-31/5 mm Krotność=15	m2	131,00	17,73	2 322,29
351	KNR 231/114/5	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15' cm - 0/63 mm	m2	169,00	18,22	3 079,76
352	KNR 231/114/6	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1' cm grubości - 0/63 mm Krotność=15	m2	131,00	16,32	2 138,08
353	KNR 231/402/4	Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem	m3	2,84	394,76	1 121,11
354	KNR 231/402/3	Ławy pod obrzeża, betonowa zwykła	m3	2,64	411,49	1 086,34
355	KNR 231/403/1	Krawężniki betonowe, wystające 15x30' cm na podsypce piaskowej	m	31,50	25,60	806,33
356	KNR 231/407/3	Obrzeża betonowe, 30x8' cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	65,90	14,74	971,44
357	KNR 231/105/7	Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 3' cm	m2	169,00	8,42	1 422,70
358	KNR 231/105/8	Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie mechaniczne, dodatek za każdy następny 1' cm grubości warstwy Krotność=2	m2	169,00	5,20	879,01
359	KNR 231/511/2 (2)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6' cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa	m2	38,00	62,17	2 362,56
360	KNR 231/511/3 (1)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8' cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara	m2	131,00	67,66	8 863,01
361		Dostawa i montaż altany drewnianej o rzucie kwadratu 3,0x3,0m	KPL	1,00	15 000,00	15 000,00
362	KNR 201/307/3	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10' m, kategoria gruntu IV	m3	2,67	63,45	169,40
363	KNR 202/1806/1	Ogrodzenia murowane, z cegły budowlanej pełnej (pełne bezprzęsłowe, grubości 1' cegły), fundament betonowy 0.25x1.0' m, cokół 0.25x0.3' m, wysokość 1,32' m	m	8,90	488,05	4 343,66
364	KNR 221/608/1	Spoinowanie ścian R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m2	25,72	12,89	331,51
365	KNR BC 2/129/5	Hydrofobizacja dwukrotna podłogi, powierzchnie z cegły, malowane ręcznie	m2	25,72	20,87	536,76
366		Dostawa i montaż siedzisk drewnianych szerokości 40 cm montowanych do ściany murowanej	MB	6,60	120,00	792,00
367		Dostawa i montaż zasuwy betonowej 80x80cm na zbiornik, z dołącznikiem	KPL	1,00	450,00	450,00
Podsumowanie elementu						Razem
					Koszty bezpośrednie	47 491,66
					Koszty pośrednie	5 450,65
					Zysk	1 453,50
					Razem ZAGOSPODAROWANIE TERENU netto	54 395,81
					VAT	12 511,04
					Wartość elementu brutto	66 906,85

KRUSZYWO - MATERIAŁ ZATRAPIENIĄCY
ZŁOŻONY DO 500m OD TERENU BUDOWY

WYKONANIE FUNDAMENTÓW
(PEŁNOCENNY BEZ
ALTANY)