

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA			
1.1 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20 cm	110,0		m2
1.2 KNR 911/101/2 (2) Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami, na gruntach o umiarkowanej nośności, sposobem ręcznym, geowłóknina	110,0		m2
1.3 KNR 223/112/1 Analogia: wykonanie nawierzchni bezpiecznej elastycznej sztucznej gr. 4,5 cm z granulatu SBR i EPDM kolor pomarańczowy R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	110,0		m2
2 MONTAŻ URZĄDZEŃ PLACU ZABAW			
2.1 KNR 223/310/6 Analogia: montaż urządzeń placu zabaw wraz z elementami mocującymi i fundamentnikami zgodnie z instrukcją producenta i projektem: słoń zjeżdżalski 7 R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	1		szt
2.2 KNR 223/310/6 Analogia: montaż urządzeń placu zabaw wraz z elementami mocującymi i fundamentnikami zgodnie z instrukcją producenta i projektem: huśtawka fela 6 R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	1		szt
2.3 KNR 223/310/6 Analogia: montaż urządzeń placu zabaw wraz z elementami mocującymi i fundamentnikami zgodnie z instrukcją producenta i projektem: karuzela hyzio R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	1		szt
2.4 KNR 223/310/6 Analogia: montaż urządzeń placu zabaw wraz z elementami mocującymi i fundamentnikami zgodnie z instrukcją producenta i projektem: słońnik R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	1		szt
3 FURTKA NA SŁUPKACH			
3.1 KNR 201/312/10 Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m ² , głębokość do 1,0 m, kategoria gruntu III	2		szt
3.2 KNR 202/203/1 (1) Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 0,5 m ³ , transport betonu taczkami, japonkami	0,16		m3
3.3 KNR 202/1808/2 Furtki na słupkach, wysokość 1,5 m	1		kpl
4 MONTAŻ ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY			
4.1 KNR 223/310/6 Analogia: montaż urządzeń małej architektury wraz z elementami mocującymi i fundamentnikami zgodnie z instrukcją producenta i projektem: ławka z oparciem R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	4		szt
4.2 KNR 223/310/6 Analogia: montaż urządzeń małej architektury wraz z elementami mocującymi i fundamentnikami zgodnie z instrukcją producenta i projektem: kosz na śmieci R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	1		szt
4.3 KNR 223/310/6 Analogia: montaż urządzeń małej architektury wraz z elementami mocującymi i fundamentnikami zgodnie z instrukcją producenta i projektem: tablica informacyjna R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	1		szt
5 NASADZENIE KRZEWÓW			
5.1 KNR 221/404/1 Analogia: zakup i posadzenie zieleni ozdobnej (krzewy, roślinność płożąca i trawa) zgodnie z projektem i zaleceniami Inwestora R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	1		kpl