

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 ZADASZENIE WEJŚCIA DO ŚWIETLICY			
1.1 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15·cm 1,6*1,8*0,15+5,0*0,3*0,15 = 0,657 0,657	~0,66		m3
1.2 KNR 201/307/2 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10·m, kategoria gruntu III 0,4*0,4*1,2*8+2,2*0,3*0,5 = 1,866 1,866	~1,87		m3
1.3 KNR 202/204/1 (1) Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 0.5·m3, transport betonu taczkami, japonkami 0,4*0,4*1,2*8 = 1,536 1,536	~1,54		m3
1.4 KNR 504/1615/2 Montaż kotwi do mocowania konstrukcji drewnianej wiaty R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 4+4 = 8,0 8,0	~8,00		szt
1.5 KNR 202/407/6 Słupy o długości ponad 2·m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180·cm2 - strugane, impregnowane i malowane (2,5+3,3)*0,15*0,15*4 = 0,522 0,522	~0,52		m3
1.6 KNR 202/408/1 Miecze i zastrzały, przekrój poprzeczny drewna do 180·cm2 - strugane, impregnowane i malowane 1,5*14*0,12*0,12 = 0,3024 0,3024	~0,30		m3
1.7 KNR 202/404/2 Wieżby dachowe o układzie jętkowym - strugane, impregnowane i malowane 2,5*7,25 = 18,125 18,125	~18,13		m2
1.8 KNR 202/410/1 Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej - strugane, impregnowane i malowane 2,5*7,25 = 18,125 18,125	~18,13		m2
1.9 ORGB 202/538/1 Pokrycie dachów o nachyleniu połaci ponad 85% blachą powlekąną trapezową na łątach, dachy do 25·m2 2,5*7,25 = 18,125 18,125	~18,13		m2
1.10 ORGB 202/541/1 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25·cm (7,25+2,5)*2*0,24 = 4,68 4,68	~4,68		m2
1.11 ORGB 202/411/2 Łaczenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych, przybicie deski czołowej 7,25 = 7,25 7,25	~7,25		m
1.12 KNR 202/9901/2 (WaCeTOB 7/91) Rynny dachowe montaż z gotowych elementów z blachy powlekanej rynny półokrągłe o średnicy 12·cm 7,25 = 7,25 7,25	~7,25		m
1.13 KNR 202/9902/1 (WaCeTOB 7/91) Rury spustowe montaż z gotowych elementów rury spustowe okrągłe o średnicy 9·cm z blachy powlekanej 4,8 = 4,8 4,8	~4,80		m
1.15 KNR 231/101/7 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii III-VI, na głębokości 20·cm 2,2*7,5 = 16,5 16,5	~16,50		m2
1.16 KNR 231/101/8 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii III-VI, dodatek za każde dalsze 5·cm głębokości 2,2*7,5 = 16,5 16,5	~16,50	2,00	m2
1.17 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm - kruszywo łamane 0-63 mm 2,2*7,5 = 16,5 16,5	~16,50		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1.18 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - kruszywo łamane 0-31,5 mm 2,2*7,5 = 16,5 16,5	~16,50		m2
1.19 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości - kruszywo łamane 0-31,5 mm 2,2*7,5 = 16,5 16,5	~16,50	7,00	m2
1.20 KNR 231/402/4 Ławy pod obrzeża, betonowa z oporem 16,5*0,09 = 1,485 1,485	~1,49		m3
1.21 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (wraz ze schodami) 2,2*7,5+3,6+3,2 = 16,5 16,5	~16,50		m
1.22 KNR 231/511/2 (2) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa (wraz ze schodami) 2,2*7,5 = 16,5 16,5	~16,50		m2
1.23 KNR 401/108/17 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, gruz 0,66 = 0,66 0,66	~0,66		m3
1.24 KNR 401/108/20 Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km, gruz (kol.17-19) 0,66 = 0,66 0,66	~0,66	9,00	m3
1.25 KNR 401/108/6 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, grunt kategorii III 16,5*0,3+1,87 = 6,82 6,82	~6,82		m3
1.26 KNR 401/108/8 Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1 km 16,5*0,3+1,87 = 6,82 6,82	~6,82	9,00	m3