



Urząd Gminy Rzeszawa

ul. Długa 21, 32-765 Rzeszawa

Telefon: 14 68 58 100 lub 14 68 58 600 Faks: 14 68 58 600 w. 36

e-mail: gmina@rzeszawa.pl, www.rzeszawa.pl

Nasz znak: RID.ZP.271.2.9.2019.BZ

Rzeszawa, dnia 14.05.2019 r.

ODPOWIEDZI na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Do Zamawiającego wpłynęły pytania od oferenta o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w budynku komunalnym w Rzeszawie przy ul. Kościelnej 8.

Na podstawie art. 38, ust. 1. ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j. z dnia 2018.10.16)

wyjaśniam co następuje :

Pytanie nr 1

Czy odprowadzenie skroplin należy przewidzieć jako grawitacyjne czy przy pomocy pompek skroplin

Odpowiedź

Zgodnie z opisem („uwaga” -> pkt 3) umieszczonym na rys. nr 1.

Pytanie nr 2

Czy jest możliwość wykonania wpięcia odprowadzenia skroplin do pionów kanalizacji wewnątrz budynku??

Proponowane projektowe rozwiązanie może powodować w okresach przejściowych i zimowych zamarzanie skroplin na odpływie.

odpowiedź

Odprowadzenie skroplin zgodnie z rys. nr 1. Jeżeli w trakcie robót okaże się że piony kanalizacyjne pozwalają na wpięcie, to dopuszcza się taką możliwość.

Pytanie nr 3

W jaki sposób należy przewidzieć prowadzenie instalacji freonowych i odprowadzenia skroplin w obudowie np. z płyt GK czy np. w korytkach systemowych?

Odpowiedź

Sposób prowadzenia rur należy wykonać podtynkowo. Pomieszczenia należy doprowadzić do stanu pierwotnego bez malowania. Remont i malowanie ścian będzie wykonane w późniejszym terminie przez Zamawiającego.

Pytanie nr 4

Czy należy przewidzieć wykonanie osobnej rozdzielnicy elektrycznej dla instalacji klimatyzacji czy w istniejącej są wolne miejsca pod zabudowę dodatkowych bezpieczników.

Odpowiedź

Jeżeli będą wolne miejsca w rozdzielnicy elektrycznej to należy podpiąć instalację klimatyzacji do istniejącej rozdzielnicy. Wykonanie wpięcia instalacji klimatyzacji należy po stronie wykonawcy.

Pytanie nr 5

Na jakiej wysokości przewidziano montaż jednostek zewnętrznych? Z racji masy czy jest możliwy ew. montaż przez ścianę. Czy jest możliwy dojazd zwyżki lub postawienie rusztowania.

Odpowiedź

Jednostki zewnętrzne należy zamontować na wysokości pierwszej kondygnacji. Dojazd zwyżki lub montaż rusztowania jest możliwy.

WÓJT

mgr inż. Mariusz Palej