



Urząd Gminy Rzeszawa

ul. Długa 21, 32-765 Rzeszawa
Telefon: 14 68 58 100 lub 14 68 58 600 Faks: 14 68 58 600 w. 36
e-mail: gmina@rzeszawa.pl, www.rzeszawa.pl

Nasz znak: RID.ZP.271.2.9.2019.BZ

Rzeszawa, dnia 17.05.2019 r.

ODPOWIEDZI na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Do Zamawiającego wpłynęły pytania od oferenta o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w budynku komunalnym w Rzeszawie przy ul. Kościelnej 8.

Na podstawie art.38, ust. 1. ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j. z dnia 2018.10.16)

wyjaśniam co następuje :

Pytanie nr 1

Zamawiający w SIWZ w pkt. 3.6 dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważne. Jakie są parametry równoważności? Czy tylko wydajność chłodnicza oraz wymiary urządzeń?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, jednak nie gorsze niż określone w SIWZ.

Pytanie nr 2

W dokumentacji projektowej podane są wymiary urządzeń klimatyzacyjnych. Czy wymiary zaoferowanych klimatyzatorów mają być nie większe niż podane w dokumentacji projektowej? Jest to parametr nieistotny oraz zależy od konkretnego producenta, czy należy go brać pod uwagę przy ocenie równoważności?

Odpowiedz

Klimatyzatory winny spełniać warunki określone w SIWZ.

Pytanie nr 3

Czy w cenie oferty należy ująć przeglądy okresowe w czasie trwania gwarancji? Jeśli tak ile razy w roku należy je wykonywać?

Odpowiedz

Tak, należy ująć przeglądy okresowe raz do roku.

Pytanie nr 4

Skropliny z klimatyzatorów do istniejącej rynny można odprowadzić grawitacyjnie czy trzeba zamontować pompki skroplin?

Odpowiedz

Odpowiedz zawarta w odpowiedziach zamieszczonych wcześniej na stronie internetowej.

Pytanie nr 5

W projekcie wykonawczym jest mowa, że „Urządzenia instalacji klimatyzacji należy zasilić energią elektryczną z kondygnacji parteru budynku”. Proszę podać odległość rozdzielni elektrycznej od każdego z klimatyzowanych pomieszczeń.

Odpowiedz

Wykonawca powinien stwierdzić odległość na oględzinach budynku.

Pytanie nr 6

Na jakiej wysokości montowane będą dwie jednostki zewnętrzne?

Odpowiedz

Odpowiedz zawarta w odpowiedziach zamieszczonych wcześniej na stronie internetowej.



Urząd Gminy Rzezawa

ul. Długa 21, 32-765 Rzezawa

Telefon: 14 68 58 100 lub 14 68 58 600 Faks: 14 68 58 600 w. 36

e-mail: gmina@rzezawa.pl, www.rzezawa.pl

Pytanie nr 7

Instalację chłodniczą i instalację odprowadzenia skroplin należy prowadzić w korytkach czy w bruzdach?

Odpowiedz

Instalację należy prowadzić w bruzdach.

Pytanie nr 8

Instalację elektryczną zasilania klimatyzatorów należy prowadzić podtynkowo czy natynkowo w korytkach?

Odpowiedz

Instalację należy prowadzić podtynkowo.

Pytanie nr 9

Z czego wykonane są ściany oraz sufit w klimatyzowanych pomieszczeniach?

Odpowiedz

Ściany większej Sali wykonane są z pustaka, sufit podwieszany przedzielony żelbetowymi belkami jak na rysunku. Ściany mniejszej sali wykonane są z cegły, sufit drewniany.

Pytanie nr 10

Proszę podać orientacyjną długość instalacji elektrycznej dla każdego z 5 klimatyzatorów (relacji rozdzielnia - jednostka wewnętrzna i relacji rozdzielnia - jednostka zewnętrzna).

Odpowiedz

Wykonawca powinien stwierdzić długość instalacji na oględzinach budynku.

Pytanie nr 11

Czy jednostki zewnętrzne będą montowane na tej samej wysokości to jednostki wewnętrzne?

Odpowiedz

Zgodnie z rysunkami. Jednostka zewnętrzna ma być zamontowana na poziomie pierwszej kondygnacji.

Pytanie nr 12

Zwracamy się zapytaniem, czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania urządzeń o mocy nominalnej i wymiarach jak w poniższej tabeli:

Pomieszczenie nr 1 spis urządzeń

Ilość sztuk	Moc chłodnicza nominalna - nie mniejsza niż [kW]		Wymiary [szer. X wys. X głęb.]
Jedn. Zewnętrzna	1	10	1087x1103x440
Jedn. Wewnętrzna	2	4,6	970x300x224

Pomieszczenie nr 2 spis urządzeń

Ilość sztuk	Moc chłodnicza nominalna nie mniejsza niż [kW]		Wymiary [szer. X wys. X głęb.]
Jedn. Zewnętrzna	1	12	1087x1103x440
Jedn. Wewnętrzna	3	4,6	970x300x224

Odpowiedz

Jednostki winny być zgodne z opisem zamówienia i specyfikacją.



Urząd Gminy Rzezawa

ul. Długa 21, 32-765 Rzezawa

Telefon: 14 68 58 100 lub 14 68 58 600 Faks: 14 68 58 600 w. 36

e-mail: gmina@rzezawa.pl, www.rzezawa.pl

Pytanie nr 13

Czy zamawiający dopuszcza użycie urządzeń typu split ścienny o mocy nominalnej trochę wyższej od wskazanej w opisie czyli zamiast 4,6kW to np. 5,3 kW i trochę innych wymiarach jednostek wewnętrznych i zewnętrznych różnica to zaledwie parę cm. Większa moc chłodnicza lepszy efekt szybszego schłodzenia pomieszczenia w krótszym czasie.

Odpowiedz

Zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie nr 14

Czy zamawiający dopuszcza poprowadzenie instalacji freonowej i zasilająco – sterującej do jednostek wewnętrznych w przestrzeni nad stropem tj. nad sufitem podwieszanym a tylko odprowadzenie skroplin grawitacyjnie w kute w ścianę.

Odpowiedz

Brak takiej możliwości, sufit podwieszony nie ma przestrzeni wolnej w miejscu belek.


Pytanie nr 15

Czy zamawiający dopuszcza użycie klimatyzatorów kasetonowych z nawiewem 4 stronnym wmontowanych w sufit podwieszany.

Odpowiedz

Zgodnie ze specyfikacją.

Klimatyzację należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

WÓJT

mgr inż. Mariusz Palej

