
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA PRZEDSZKOLE ORAZ KUCHNIĘ
ZE STOŁÓWKĄ I NOWE POMIESZCZENIA DYDAKTYCZNE, WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZ-
NYMI: WOD.-KAN., C.O., GAZ, ELEKTRYCZNA
ADRES INWESTYCJI : PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PRYMASA STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W
DĄBRÓWCE, DĄBRÓWKA 1, 32-712 BRATUCICE działki nr: 458/10, 458/13, 460/2, 461, obręb: DĄ-
BRÓWKA
INWESTOR : Gmina Rzezawa
ADRES INWESTORA : ul. Długa 21, 32-765 Rzezawa
BRANŻA : Roboty budowlane
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marian Wrona
DATA OPRACOWANIA : 24.06.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
24.06.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
145111300-1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 0-19 d.10928-12 z. sz. 2.2. parter	Demontaż drzwi 0,9*2,1*24 1,2*2,05*2 0,8*2*4	m ² m ² m ²	 45,360 4,920 6,400	
	I piętro	0,9*2,1*6	m ²	11,340	
	II piętro	0,9*2,1*11	m ²	20,790	
				RAZEM	88,810
2	KNR 4-01 d.10354-05	Wykucie z muru ościeżnic poz.1	m ² m ²	 88,810	
				RAZEM	88,810
3	KNR-W 4-01 d.10348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
	Parter	3,4*(4,25+2,8+1,3+2,8+5,95+1,35+2,9+4,56+4,56)*0,18 3,4*(1,4+1+1,4)*0,66 2,1*(1+1,4+1,7+2+2,3)*0,35 3,4*1,52*0,42	m ³ m ³ m ³ m ³	18,648 8,527 6,174 2,171	
	Piętro I	3,05*(1+2+1+1,4+1,2+1)*0,25	m ³	5,795	
	Piętro II	2,78*(1,53+1+5+5,05+1,3+1+1,4+2,9+2,2)*0,25	m ³	14,859	
				RAZEM	56,174

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.10811-07					
	pom. nr 1	12	m ²	12,000	
	pom. nr 2	8,4	m ²	8,400	
	pom. nr 3	15,2	m ²	15,200	
	pom. nr 4	10,9	m ²	10,900	
	pom. nr 5	51,1	m ²	51,100	
	pom. nr 6	10,4	m ²	10,400	
	pom. nr 7	4,1	m ²	4,100	
	pom. nr 8	23,8	m ²	23,800	
	pom. nr 9	21,5	m ²	21,500	
	pom. nr 10	1,3	m ²	1,300	
	pom. nr 11	7,9	m ²	7,900	
	pom. nr 12	27,9	m ²	27,900	
	pom. nr 13	3	m ²	3,000	
	pom. nr 14	7,9	m ²	7,900	
	pom. nr 15	2,9	m ²	2,900	
	pom. nr 16	3,9	m ²	3,900	
	pom. nr 17	2,3	m ²	2,300	
	pom. nr 18	3,1	m ²	3,100	
	pom. nr 19	1,3	m ²	1,300	
	pom. nr 20	30,8	m ²	30,800	
	pom. nr 21	3,3	m ²	3,300	
	pom. nr 22	8,6	m ²	8,600	
	pom. nr 23	12,7	m ²	12,700	
	pom. nr 24	5,7	m ²	5,700	
	pom. nr 25	10,2	m ²	10,200	
	pom. nr 26	4,2	m ²	4,200	
	pom. nr 27	23,7	m ²	23,700	
	pom. nr 1.1	4,9	m ²	4,900	
	pom. nr 1.2	7,3	m ²	7,300	
	pom. nr 1.3	38,9	m ²	38,900	
	pom. nr 1.4	18	m ²	18,000	
	pom. nr 1.5	33,1	m ²	33,100	
	pom. nr 1.6	7,9	m ²	7,900	
	pom. nr 1.7	19,1	m ²	19,100	
	pom. nr 1.8	11,7	m ²	11,700	
	pom. nr 1.9	2	m ²	2,000	
	pom. nr 1.10	2	m ²	2,000	
	pom. nr 1.11	8,7	m ²	8,700	
	pom. nr 1.12	3,6	m ²	3,600	
	pom. nr 1.13	2,9	m ²	2,900	
	pom. nr 1.14	3,6	m ²	3,600	
	pom. nr 1.15	8,8	m ²	8,800	
	pom. nr 1.16	1,9	m ²	1,900	
	pom. nr 1.17	3,7	m ²	3,700	
	pom. nr 2.1	4,5	m ²	4,500	
	pom. nr 2.2	21	m ²	21,000	
	pom. nr 2.3	35,6	m ²	35,600	
	pom. nr 2.4	48,9	m ²	48,900	
	pom. nr 2.5	48,7	m ²	48,700	
	pom. nr 2.6	11,7	m ²	11,700	
	pom. nr 2.7	6	m ²	6,000	
	pom. nr 2.8	3,8	m ²	3,800	
	pom. nr 2.9	11,4	m ²	11,400	
				RAZEM	687,800
5	KNR 4-01	Rozbiórka posadzki betonowej niezbrojonej i podkładu betonowego o grubości	m ³		
d.10212-01		do 15 cm			
		poz.4*0,1	m ³	68,780	
				RAZEM	68,780
6	KNR 4-01	Zerwanie wylewki cementowej pod posadzki	m ²		
d.10804-07		poz.4	m ²	687,800	
				RAZEM	687,800
7	KNR 13-23	Rozbiórka izolacji cieplnej ze styropianu	m ³		
d.10106-08		poz.4*0,05	m ³	34,390	
				RAZEM	34,390
8	KNR 4-01	Rozbiórka izolacji p. wilgociowej	m ²		
d.10519-06		poz.4	m ²	687,800	
				RAZEM	687,800
9	KNR 4-01	Podstemplowania zagrożonych stropów z deskowaniem	m		
d.10422-01		3*4	m	12,000	
		4,4*3	m	13,200	
				RAZEM	25,200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
10	KNR AT-17 d.10104-04	Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości powyżej 15 do 40 cm	m ²		
	schody	3*3,2*2	m ²	19,200	
	winda	4,4*3	m ²	13,200	
				RAZEM	32,400
11	KNR-W 4-01 d.10212-02	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³		
		3*3,2*2*0,18	m ³	3,456	
		1,1*1,1*3	m ³	3,630	
				RAZEM	7,086
11'	KNR 4-01 d.10106-04	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		
		poz.12	m ³	232,773	
				RAZEM	232,773
12	KNR 4-01 d.10108-11	Wywiezienie gruzu materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		poz.1*0,05	m ³	4,441	
		poz.3	m ³	56,174	
		poz.4*0,03	m ³	20,634	
		poz.5	m ³	68,780	
		poz.6*0,05	m ³	34,390	
		poz.7	m ³	34,390	
		poz.8*0,01	m ³	6,878	
		poz.11	m ³	7,086	
				RAZEM	232,773
13	KNR 4-01 d.10108-12	Wywiezienie mteriałów rozbiórki samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 9	m ³	232,773	
		poz.12			
				RAZEM	232,773
14	KNR 4-01 d.10422-05	Rozebranie podstemplowania zagrożonych stropów z deskowaniem	m		
		poz.9	m	25,200	
				RAZEM	25,200
2		KONSTRUKCJA			
2.1		Szyb windy			
2.1.		Rozbiórka podkładu pod posadzkę i wykop			
1					
15	KNR AT-17 d.2.0105-04	Cięcie piłą diamentową betonu niezbrojonego o grubości powyżej 15 do 40 cm; miejsce cięcia - posadzka	m ²		
1.1	wycięcie otworu w podkładzie B15 gr. 20 cm	$2*((1,00+4,50+1,00)+(1,00+4,00+1,00))*0,20 *2$	m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
16	KNR 4-04 d.2.0603-07	Burzenie podłoża z betonu o grubości 20 cm przy użyciu młotów pneumatycznych	m ³		
1.1		$((1,00+4,50+1,00)*(1,00+4,00+1,00))*0,20 *2$	m ³	15,600	
				RAZEM	15,600
17	KNR 4-01 d.2.0106-02	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku przy istniejących fundamentach	m ³		
1.1	wykop od poz. -0,45 do -2,30	$((1,00+4,50+1,00)*(1,00+4,00+1,00))*(2,30-0,45) *2$	m ³	144,300	
				RAZEM	144,300
2.1.		Podszybie windy towarowej			
2					
18	KNR 2-02 d.2.1101-01 z. 1.2 sz. 5.4. 9913	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie.	m ³		
		1,2*1,5*0,4*2	m ³	1,440	
				RAZEM	1,440
19	KNR 0-20 d.2.0266-05	Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o obj. ponad 2.5 m3 w deskowaniu PERI wariant II (transport betonu pompą)	m ³		
1.2		1,2*1,5*0,4*2	m ³	1,440	
				RAZEM	1,440

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
20 d.2. 1.2		Koszt dzierżawy deskowania pionowego dla stóp	m ²		
		2*(1,2+1,5)*0,4*2	m ²	4,32	
				RAZEM	4,32
21 d.2. 1.2	KNR 0-20 0267-01	Ściany żelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w deskowaniu PERI "TRIO" wariant II (transport betonu pompą)	m ²		
		2*(1,1+1,4)*1,1*2	m ²	11,000	
				RAZEM	11,000
21 d.2. 1.2	KNR 0-20 0267-03	Ściany żelbetowe w deskowaniu PERI "TRIO" - dodatek za każdy 1 cm grubości ponad 10 cm wariant II (transport betonu pompą), ściany gr. 20 cm Krotność = 10 poz.21	m ² m ²	11,000	
				RAZEM	11,000
22 d.2. 1.2		Koszt dzierżawy deskowania pionowego ścian poz.21*2	m ² m ²	22,000	
				RAZEM	22,000
23 d.2. 1.2		Koszt dzierżawy deskowania pionowego ścian fundamentowych 2*(1,1+1,4)*1,1*2	m ² m ²	11,000	
				RAZEM	11,000
24 d.2. 1.2	KNR 0-32 0626-02	Zabezpieczenie poziomych przerw roboczych w betonowaniu taśmami WAT-TERSTOP-RX 101 montowanymi przy użyciu siatki 2*(1,1+1,4)*2	m m	10,000	
				RAZEM	10,000
2.1. 3		Zasyпки i uzupełnienie podkładu pod posadzkę			
25 d.2. 1.3	KNR 4-01 0106-03	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - zasypanie ziemią z ukopów cały wykop poz.17 minus pod- poz.18 kład minus płyta poz.19 minus pod- szybie -1,1*1,4*(1,1-0,25-0,15) *2	m ³ m ³ m ³ m ³	144,300 -1,440 -1,440 -2,156	
				RAZEM	139,264
26 d.2. 1.3	KNR 4-01 0203-01	Uzupełnienie podkładów pod posadzki z betonu monolitycznego ((1,00+1,1+1,00)*(1,00+1,4+1,00))*0,20 *2 -1,1*1,4*0,20 *2	m ³ m ³ m ³	4,216 -0,616	
				RAZEM	3,600
2.1. 4		Wywóz pozostałego urobku z rozbiórek na parterze			
27 d.2. 1.4	KNR 4-01 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi podkład poz.18 płyta poz.19 podszybie 1,1*1,4*(1,1-0,25-0,15) *2	m ³ m ³ m ³ m ³	1,440 1,440 2,156	
				RAZEM	5,036
28 d.2. 1.4	KNR 4-04 1103-01	Ładowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze ziemia poz.27 gruz z pod- poz.16 kładów pod płytę	m ³ m ³ m ³	5,036 15,600	
				RAZEM	20,636
28 d.2. 1.4	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km poz.28	m ³ m ³	20,636	
				RAZEM	20,636
28 d.2. 1.4	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoz.28 częty 1 km Krotność = 9 poz.28	m ³ m ³	20,636	
				RAZEM	20,636

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.1. 5		Ściany żelbetowe parteru			
29 d.2.0267-01 1.5	KNR 0-20	Ściany żelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w deskowaniu PERI "TRIO" wariant II (transport betonu pompą)	m ²		
		2*(1,1+1,4)*3,62*2 -2,1*1,2*2	m ² m ²	36,200 -5,040	
				RAZEM	31,160
29 d.2.0267-03 1.5	KNR 0-20	Ściany żelbetowe w deskowaniu PERI "TRIO" - dodatek za każdy 1 cm grubości ponad 10 cm wariant II (transport betonu pompą), ściany gr. 20 cm	m ²		
		Krotność = 10 poz.29	m ²	31,160	
				RAZEM	31,160
30 d.2.0267-01 1.5		Koszt dzierżawy deskowania pionowego ścian	m ²		
		poz.29*2	m ²	62,320	
				RAZEM	62,320
2.1. 6		Ściany żelbetowe I piętra			
31 d.2.0267-01 1.6	KNR 0-20	Ściany żelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w deskowaniu PERI "TRIO" wariant II (transport betonu pompą)	m ²		
		2*(1,1+1,4)*3,3*2 -2,1*1,2*2	m ² m ²	33,000 -5,040	
				RAZEM	27,960
31 d.2.0267-03 1.6	KNR 0-20	Ściany żelbetowe w deskowaniu PERI "TRIO" - dodatek za każdy 1 cm grubości ponad 10 cm wariant II (transport betonu pompą), ściany gr. 20 cm	m ²		
		Krotność = 10 poz.31	m ²	27,960	
				RAZEM	27,960
32 d.2.0267-01 1.6		Koszt dzierżawy deskowania pionowego ścian	m ²		
		poz.31*2	m ²	55,920	
				RAZEM	55,920
2.1. 7		Ściany żelbetowe II piętra			
33 d.2.0267-01 1.7	KNR 0-20	Ściany żelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w deskowaniu PERI "TRIO" wariant II (transport betonu pompą)	m ²		
		2*(1,1+1,4)*3,3*2 -2,1*1,2*2	m ² m ²	33,000 -5,040	
				RAZEM	27,960
33 d.2.0267-03 1.7	KNR 0-20	Ściany żelbetowe w deskowaniu PERI "TRIO" - dodatek za każdy 1 cm grubości ponad 10 cm wariant II (transport betonu pompą), ściany gr. 20 cm	m ²		
		Krotność = 10 poz.33	m ²	27,960	
				RAZEM	27,960
34 d.2.0267-01 1.7		Koszt dzierżawy deskowania pionowego ścian	m ²		
		poz.33*2	m ²	55,920	
				RAZEM	55,920
2.1. 8		Przygotowanie i montaż zbrojenia			
35 d.2.0290-02 1.8	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty zbrojone	t		
		3,38*2	t	6,760	
				RAZEM	6,760
2.1. 9		Konstrukcja stalowa zadaszenia			
36 d.2.0267-01 1.9		Konstrukcje stalowe malowane antykorozyjne - dostawa i montaż	kg		
		katownik pod blachę L100x100x8	kg	122,000	
		belki 368 *2	kg	736,000	
				RAZEM	858,000
2.1. 10		Warstwa nośna pokrycia			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37	NNRNKB d.2.202 0537-04 1.10	Warstwa nośna pokrycia	m ²		
		3,08*3,64 *2	m ²	22,422	
				RAZEM	22,422
2.1.		Tynkowanie szybu windowego, wyrównanie podłoża pod malowanie			
11					
38	KNR AT-42 d.2.0101-02 1.11analogia	Wyrównanie podłoża pod malowanie przez szlifowanie i szpachlowanie	m ²		
	PARTER				
	szyb windowy od zewn.	(1,5+1,6+1,5)*3,62*2	m ²	33,304	
		-2,1*1,2 *2	m ²	-5,040	
	szyb windowy od wewn.	(1,1*2+1,4*2)*3,62*2	m ²	36,200	
		-2,1*1,2 *2	m ²	-5,040	
	I PIĘTRO				
	szyb windowy od zewn.	(1,5+1,6+1,5)*3,62*2	m ²	33,304	
		-2,1*1,2 *2	m ²	-5,040	
	szyb windowy od wewn.	(1,1*2+1,4*2)*3,3*2	m ²	33,000	
		-2,1*1,2 *2	m ²	-5,040	
	II PIĘTRO				
	szyb windowy od zewn.	(1,5+1,6+1,5)*3,62*2	m ²	33,304	
		-2,1*1,2 *2	m ²	-5,040	
	szyb windowy od wewn.	(1,1*2+1,4*2)*3,3*2	m ²	33,000	
		-2,1*1,2 *2	m ²	-5,040	
				RAZEM	171,872
39	KNR 2-02 d.2.0810-06 1.11	Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne zwykłe kat. III i IV na ościeżach otworów o pow. ponad 3m2 o szerokości ponad 20 cm	m ²		
		(2,1*2+1,2)*0,20*3 *2	m ²	6,480	
				RAZEM	6,480
40	KNR AT-32 d.2.0502-03 1.11kalk. własna	Osadzenie kształtowników metalowych ochronnych zabezpieczających krawędzie	m		
		(2,1*2+1,2)*2*3 *2	m	64,800	
				RAZEM	64,800
2.2		Zamurowania			
41	KNR-W 4-01 d.2.0304-02 2	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
	parter				
		0,8*2,1*0,46*2	m ³	1,546	
		(1+1)*2,1*0,46	m ³	1,932	
		1,52*2,1*0,46	m ³	1,468	
		(1+1+1+1)*2,1*0,35	m ³	2,940	
	I piętro				
		1*2,1*0,46	m ³	0,966	
	II piętro				
		1*2,1*0,46*2	m ³	1,932	
				RAZEM	10,784
2.3		Nadproża stalowe			
42	KNR 2-02 d.2.0126-05 3	Ułożenie nadproży prefabrykowanych SBN 120/120	m		
	N-1	1,2*(4+1+1+1+1+2+5+1)	m	19,200	
	N-2	1,8*(1+1+1+1+1)	m	9,000	
	N-3	3*(1+1+1+1)	m	12,000	
	N-4	3,3*1	m	3,300	
	N-5	2,4*3	m	7,200	
				RAZEM	50,700
43	KNR 2-02 d.2.0125-05 3	Nadproże stalowe UPN	kg		
	N-6	2*2,2*8*29,4	kg	1 034,880	
	N-7	2*1,8*5*22	kg	396,000	
				RAZEM	1 430,880

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
44	KNR 2-02 d.2.0125-05 3	Nadproże stalowe HEA	kg		
	N-8	2*2*7*42,3	kg	1 184,400	
				RAZEM	1 184,400
2.4		Płyta stropowa nad I piętrem			
45	KNR 2-02 d.2.0256-03 4	Płyta stropowa o grubości 10 cm i powierzchni między belkami lub ścianami ponad 10 m2 w deskowaniu systemowym - transport betonu pompą, pozostałych materiałów żurawiem	m ²		
	Płyta gr. 18 cm	3*3,1	m ²	9,300	
				RAZEM	9,300
46	KNR 2-02 d.2.0256-04 4	Stropy w deskowaniu systemowym - dodatek za każdy następny 1 cm grubości płyty - transport betonu pompą, pozostałych materiałów żurawiem	m ²		
	Płyty gr. 20 cm	Krotność = 8 (łącznie gr. 18 cm) poz.45	m ²	9,300	
				RAZEM	9,300
47	d.2. kalk. własna 4	Koszt pracy deskowania stropu na czas dojrzewania betonu	m-g		
		poz.45		9,300	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
		poz.A *12 <dni> *10 <godzin>	m-g	9,300	
				1 116,000	
				RAZEM	1 116,000
48	KNR 2-02 d.2.0290-02 4	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żelazne	t		
		(poz.45*25)/1000	t	0,233	
				RAZEM	0,233
2.5		Schody			
49	KNR 0-20 d.2.0267-01 5	Ściany żelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w deskowaniu PERI "TRIO" wariant II (transport betonu pompą)	m ²		
		1,42*1	m ²	1,420	
				RAZEM	1,420
49	KNR 0-20 d.2.0267-03 5	Ściany żelbetowe w deskowaniu PERI "TRIO" - dodatek za każdy 1 cm grubości ponad 10 cm wariant II (transport betonu pompą), ściany gr. 20 cm	m ²		
		Krotność = 10 poz.49	m ²	1,420	
				RAZEM	1,420
50	d.2. 5	Koszt dzierżawy deskowania pionowego ścian	m ²		
		poz.49*2	m ²	2,840	
				RAZEM	2,840
51	d.2. 5	Koszt dzierżawy deskowania pionowego ścian fundamentowych	m ²		
		2*1,42*1	m ²	2,840	
				RAZEM	2,840
52	KNR 2-02 d.2.0218-02 5	Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm - z zastosowaniem pompy do betonu	m ²		
	płyty gr. 16 cm				
	bieg 1	3,06*1,5*2	m ²	9,180	
	bieg 2	1,42*1,77+1,42*4,4	m ²	8,761	
		A (suma częściowa)	m ²	-----	
				17,941	
				RAZEM	17,941
53	KNR 2-02 d.2.0218-06 5	Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty ponad 8 cm - z zastosowaniem pompy do betonu	m ²		
		Krotność = 7,5 (płyta o łącznej gr. 15,5 cm) poz.52A	m ²	17,941	
				RAZEM	17,941
54	KNR 2-02 d.2.0290-02 5	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żelazne	t		
		0,2687	t	0,269	
				RAZEM	0,269
3		ARCHITEKTURA			
3.1	45431000-7	W-1 - strop			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
55	NNRNKB d.3.202 2805-05 1	Posadzki z płytek gresowych	m ²		
	1.1	4,9		4,900	
	1.6	7,9		7,900	
	1.7	19,1		19,100	
	1.8	11,7		11,700	
	1.9	2,0		2,000	
	1.10	2,0		2,000	
	1.11	8,7		8,700	
	1.12	3,6		3,600	
	pom. nr 1.13	2,9	m ²	2,900	
	1.14	3,6		3,600	
	1.15	8,8		8,800	
	1.16	1,9		1,900	
	1.17	3,7		3,700	
	2.1	4,5		4,500	
				RAZEM	85,300
56	KNR-W 2-02 d.3.1124-01 1	Wykładzina winylowa	m ²		
	pom. nr 1.2	7,3	m ²	7,300	
	pom. nr 1.3	38,9	m ²	38,900	
	pom. nr 1.4	18,0	m ²	18,000	
	pom. nr 1.5	33,1	m ²	33,100	
	pom. nr 2.2	21,0	m ²	21,000	
	pom. nr 2.3	35,6	m ²	35,600	
	pom. nr 2.4	48,9	m ²	48,900	
				RAZEM	202,800
56	KNR-W 2-02 d.3.1123-04 1	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
	poz.56		m ²	202,800	
				RAZEM	202,800
57	NNRNKB d.3.202 1130-02 1	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
	poz.55+poz.56		m ²	243,8	
				RAZEM	243,8
57	NNRNKB d.3.202 1130-03 1	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5 poz.57	m ²		
			m ²	243,8	
				RAZEM	243,8
58	KNR 2-02 d.3.1106-01 1	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25mm	m ²		
	poz.57		m ²	243,8	
				RAZEM	243,8
59	KNR 2-02 d.3.1106-03 1	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm Krotność = 0,5 poz.5	m ²		
			m ²	68,780	
				RAZEM	68,780
60	KNR 2-02 d.3.1106-07 1	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową poz.58	m ²		
			m ²	243,8	
				RAZEM	243,8
61	KNR-W 2-02 d.3.0606-01 1	Folia PE poz.58	m ²		
			m ²	243,8	
				RAZEM	243,8
62	KNR 2-02 d.3.0609-03 1	Styropian EPS 100-038 gr. 5 cm poz.58	m ²		
			m ²	243,8	
				RAZEM	243,8

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
63	KNR-W 2-02 d.3.0606-01 1	Folia PE	m ²		
		poz.58	m ²	243,8	
				RAZEM	243,8
64	KNR-W 2-02 d.3.0801-02 1	Tynk cementowo-wapienny 2,0 cm	m ²		
		poz.58	m ²	243,8	
				RAZEM	243,8
65	NNRNKB d.3.202 2015-01 1	Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach	m ²		
		poz.64	m ²	243,8	
				RAZEM	243,8
66	NNRNKB d.3.202 1134-02 1	Gruntowanie stropów	m ²		
		poz.64	m ²	243,8	
				RAZEM	243,8
67	KNR 2-02 d.3.1506-01 1	Malowanie dwukrotne stropów	m ²		
		poz.64	m ²	243,8	
				RAZEM	243,8
3.2		W-2 - podłoga na gruncie			
68	NNRNKB d.3.202 1136-01 2	Posadzki z płytek gresowych	m ²		
	pom. nr 0.1	12,0	m ²	12,000	
	pom. nr 0.2	8,4	m ²	8,400	
	pom. nr 0.6	10,4	m ²	10,400	
	pom. nr 0.11	7,8	m ²	7,800	
	0.14	7,9	m ²	7,900	
	0.15	2,9	m ²	2,900	
	0.16	3,9	m ²	3,900	
	0.18	3,1	m ²	3,100	
	0.19	1,3	m ²	1,300	
	0.22	8,6	m ²	8,600	
	0.23	12,7	m ²	12,700	
	0.24	5,7	m ²	5,700	
	0.25	10,5	m ²	10,500	
	0.26	4,9	m ²	4,900	
				RAZEM	100,100
69	KNR-W 2-02 d.3.1124-01 2	Wykładzina winylowa	m ²		
	pom. nr 0.3	15,2	m ²	15,200	
	pom. nr 0.4	10,9	m ²	10,900	
	pom. nr 0.5	51,1	m ²	51,100	
	pom. nr 0.7	4,1	m ²	4,100	
	pom. nr 0.8	24,2	m ²	24,200	
	pom. nr 0.9	21,5	m ²	21,500	
	pom. nr 0.10	1,3	m ²	1,300	
	pom. nr 0.12	27,9	m ²	27,900	
	pom. nr 0.13	3	m ²	3,000	
	pom. nr 0.17	5,1	m ²	5,100	
	pom. nr 0.20	30,8	m ²	30,800	
	pom. nr 0.21	3,3	m ²	3,300	
	pom. nr 0.27	23,7	m ²	23,700	
				RAZEM	222,100
69	KNR-W 2-02 d.3.1123-04 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		poz.69	m ²	222,100	
				RAZEM	222,100
70	NNRNKB d.3.202 1130-02 2	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		poz.68+poz.69	m ²	267,900	
				RAZEM	267,900
70	NNRNKB d.3.202 1130-03 2	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5	m ²		
		poz.70	m ²	267,900	
				RAZEM	267,900

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
71	KNR 2-02 d.3.1106-01 2	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25mm	m ²		
		poz.70	m ²	267,900	
				RAZEM	267,900
72	KNR 2-02 d.3.1106-03 2	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm Krotność = 2,5	m ²		
		poz.71	m ²	267,900	
				RAZEM	267,900
73	KNR 2-02 d.3.1106-07 2	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m ²		
		poz.71	m ²	267,900	
				RAZEM	267,900
74	KNR-W 2-02 d.3.0606-01 2	Folia PE	m ²		
		poz.71	m ²	267,900	
				RAZEM	267,900
75	KNR 2-02 d.3.0609-03 2	Styropian EPS 100-038 gr. 10 cm	m ²		
		poz.71	m ²	267,900	
				RAZEM	267,900
76	KNR-W 2-02 d.3.0606-01 2	Folia PE	m ²		
		poz.71	m ²	267,900	
				RAZEM	267,900
77	KNR 2-02 d.3.1101-01 2	Chudy beton gr. 10 cm	m ³		
		poz.71*0,1	m ³	31,810	
				RAZEM	31,810
78	KNR 2-02 d.3.1101-07 2	Podsypka piaskowa ubijana warstwowo	m ³		
		poz.71*0,3	m ³	95,430	
				RAZEM	95,430
3.3		W-3 - ściana działowa wewnętrzna			
79	NNRNKB d.3.202 0195-01 3	Ścianki działowe o gr. 12 cm z pustaków ceramicznych	m ²		
		3,4*(2,85+1,3+3,5+3,3+3+1,5+1,7+1,45+2,6+3+5,5+3+2,7+2,9+8,2+2,1+5,9+ 1,6+6,2+3,7+2,9+3,1+2,6)	m ²	253,640	
		-(0,9*2*8+0,8*2*5+1,4*2,05*4+1,77*0,8*3+4,3*0,7)	m ²	-41,138	
				RAZEM	212,502
80	KNR-W 2-02 d.3.0801-02 3	Tynk cementowo-wapienny 1,5 cm	m ²		
		poz.79*2	m ²	425,004	
				RAZEM	425,004
81	NNRNKB d.3.202 2013-01 3	Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		poz.80	m ²	425,004	
				RAZEM	425,004
82	NNRNKB d.3.202 1134-02 3	Gruntowanie ścian	m ²		
		poz.80	m ²	425,004	
				RAZEM	425,004
83	KNR 2-02 d.3.1506-01 3	Malowanie dwukrotne ścian	m ²		
		poz.80	m ²	425,004	
				RAZEM	425,004
3.4	5262522-6	W-4 - ściana działowa wewnętrzna			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
84	KNR-W 2-02 d.3.2003-06 4	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02	m ²		
		3,05*(1,9+3+3+5,7+6,4+3,7+6,95+2+2,2+4,75+3+3,7)	m ²	141,215	
		-(1,4*2,05*2+0,9*2*2+2,9*0,7+0,8*2*4)	m ²	-17,770	
		2,78*(2,2+1,9+2,8+3+3+9,6+2,6+2,5+5)	m ²	90,628	
		-(0,9*2*5+1,4*2,05*2+5,5*0,6+1,5*0,6+2*0,6)	m ²	-20,140	
				RAZEM	193,933
85	NNRNKB d.3.202 2013-04 4	Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych	m ²		
		poz.84*2	m ²	387,866	
				RAZEM	387,866
86	NNRNKB d.3.202 1134-02 4	Gruntowanie ścian	m ²		
		poz.85	m ²	387,866	
				RAZEM	387,866
87	KNR 2-02 d.3.1506-01 4	Malowanie dwukrotne ścian	m ²		
		poz.85	m ²	387,866	
				RAZEM	387,866
3.5		Przygotowanie istniejących tynków			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
88	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na ścianach	m ²		
d.3.0713-01					
5					
pom. nr 1		$3,4*(2,49+2,2+2,98)*2-(1,5*2,1+1,4*2,05+0,9*2)$	m ²	44,336	
pom. nr 2		$3,4*(1,52+5,57)*2-(0,9*2)$	m ²	46,412	
pom. nr 3		$3,4*(3,42+5,35+2,98)*2-(1,4*2,05*2+1,17*2,3+1,5*2,06+0,9*2)$	m ²	66,579	
pom. nr 4		0	m ²	0,000	
pom. nr 5		$3,4*(9,18+5,57)*2-(0,9*2*2+1,5*2,06*4)$	m ²	84,340	
pom. nr 6		$3,4*(5,57+2,66+1,35*4+4,47)*2-(0,9*2+0,8*2*4)$	m ²	114,880	
pom. nr 7		0	m ²	0,000	
pom. nr 8		$3,4*(1,56+3,35+1+2,75+1+0,4+0,95+0,51+0,5+0,5+1+3,38+1+0,85+1,44+1,3+0,8+0,9+0,9+1+1,75+1,45+1,11+3,75+3,35)-(1,17*2,3+0,9*2*7+0,8*2+1,2*2+4,3*0,7)$	m ²	101,799	
pom. nr 9		$3,4*(5,54+3,91)*2-(4,3*0,7+0,9*2*2+1,77*0,8+1,5*2,06*2)$	m ²	50,054	
pom. nr 10		$3,4*(1,4+0,99+1,4)$	m ²	12,886	
pom. nr 11		$3,4*(2,85+2,8)*2-(1,5*2,06+1,77*0,8+0,9*2)$	m ²	32,114	
pom. nr 12		$3,4*(5,54+5,06+5,54+2,89)-(0,9*2,06+1,5*2,06*2)$	m ²	56,668	
pom. nr 13		$3,4*(1,45+2,14+1,45)$	m ²	17,136	
pom. nr 14		$3,4*(2,85+2,77)*2-(0,9*2+1,77*0,8+1,5*2,06)$	m ²	31,910	
pom. nr 15		$3,4*(2,14+1,4)*2-(0,9*2)$	m ²	22,272	
pom. nr 16		$3,4*(2,6+1,5)*2-(0,9*2+1,5*2,06*2)$	m ²	19,900	
pom. nr 17		$3,4*(1,6+1,5)*2-(0,8*2+1,5*2,06)$	m ²	16,390	
pom. nr 18		$3,4*(1,42+0,66+1,3+3,2+3,06+2,56+1,44+1,2+0,36+1,2+1,28+1,3)-(1,4*2*2)$	m ²	58,932	
pom. nr 19		$3,4*(0,95+1,44)*2-(0,8*2)$	m ²	14,652	
pom. nr 20		$3,4*(4,59+6,75)*2-(0,9*2*2+1,77*0,8+1,5*2,06*2)$	m ²	65,916	
pom. nr 21		$3,4*(1,98+1,63)*2$	m ²	24,548	
pom. nr 22		$3,4*(2,8+3,11)*2-(0,9*2+1,77*0,8+1,5*2,06)$	m ²	33,882	
pom. nr 23		$3,4*(2,36+0,74+1,5+0,74+1,67+3,12+1,46)*2-(0,8*2+1,4*2,05+0,9*2+1*2,1)$	m ²	70,442	
pom. nr 24		$3,4*(3,3+1,75)*2-(0,8*2+1,5*2,06)$	m ²	29,650	
pom. nr 25		$3,4*(1+1,16+1,2+1,4+2,25+0,66+1,4+1,16+1+1,16+1,33)*2-(0,8*2*2+0,9*2*3)$	m ²	84,696	
pom. nr 26		$3,4*(1,43+2,98)*2-(0,9*2*3+1,2*2,05)$	m ²	22,128	
pom. nr 27		$3,4*(5,56+3,27)*2-(0,9*2+1,5*2,06)$	m ²	55,154	
pom. nr 1.1		$3,05*(5,7+2,98)*2-(1,4*2,05)$	m ²	50,078	
pom. nr 1.2		$3,05*(4,49+1,63)*2-(0,9*2*3+0,96*2,1)$	m ²	29,916	
pom. nr 1.3		$3,05*(4,15+8,52+2,01)*2-(0,9*2+2,8*0,7+1,5*2,06*3)$	m ²	76,518	
pom. nr 1.4		$3,05*(5,71+3,15)*2-(0,9*2+1,5*2,06)$	m ²	49,156	
pom. nr 1.5		$3,05*(5,27+5,71+2,11)*2-(0,9*2*2+1,5*2,06*2)$	m ²	70,069	
pom. nr 1.6		$3,05*(2,64+3)*2-(0,9*2*2+0,8*2+1*2+0,9*1,5*2)$	m ²	24,504	
pom. nr 1.7		$3,05*(3,95+4,95+1,33)*2-(0,9*2+1*2,1+1*1,5+1,2*1,5*2)$	m ²	53,403	
pom. nr 1.8		$3,05*(1,4+1,24+2,15+0,28+2,1+1,26+0,28+1,24+2,24+1,4+2,15+3,64+1,5+3,06+2,54)-(0,8*2*4+0,9*2*3+1,2*1,5)$	m ²	67,164	
pom. nr 1.9		$3,05*(2+1)*2-(0,8*2)$	m ²	16,700	
pom. nr 1.10		$3,05*(2+1)*2-(0,8*2)$	m ²	16,700	
pom. nr 1.11		$3,05*(2,7+3,28)*2-(0,8*2+1,5*2,3)$	m ²	31,428	
pom. nr 1.12		$3,05*(1,36+2,7)*2-(0,8*2)$	m ²	23,166	
pom. nr 1.13		$3,05*(1,94+1,49)*2-(0,8*2+0,9*1,5)$	m ²	17,973	
pom. nr 1.14		$3,05*(1,68+2,16)*2-(0,9*2+0,8*2+0,9*1,5)$	m ²	18,674	
pom. nr 1.15		$3,05*(1,47+0,68+1,8+5,1+2,98+5,1+1,47+2,98+1,8+0,68)-(1,37*2,05+1*2,1+1,4*2,05)$	m ²	65,605	
pom. nr 1.16		$3,05*(1,93+1)*2-(0,8*2)$	m ²	16,273	
pom. nr 1.17		$3,05*(1,93+1,91)*2-(0,9*2)$	m ²	21,624	
pom. nr 2.1		$2,78*(5,4+2,98)*2-(1,4*2,05+1,5*2,06)$	m ²	40,633	
pom. nr 2.2		$2,78*(1,4+2,7+5,82+1+5,49+1,4+5,49+1,4+5,71+1,4)-(1,06*2,3+0,9*2*5+5,5*0,6)$	m ²	73,694	
pom. nr 2.3		$2,78*(8,52+4,36)*2-(0,9*2+1,5*2,06*3)$	m ²	60,543	
pom. nr 2.4		$2,78*(5,68+8,62)*2-(0,9*2+1,5*2,06)$	m ²	74,618	
pom. nr 2.5		$2,78*(5,04+10,1)*2-(0,9*2+1,5*0,6+2*0,6+1,5*2,06*3)$	m ²	71,008	
pom. nr 2.6		$2,78*(3,09+4,84)*2-(0,9*2+0,9*1,5)$	m ²	40,941	
pom. nr 2.7		$2,78*(3,89+1,45)*2-(0,9*2+0,9*1,2*2)$	m ²	25,730	
pom. nr 2.8		$2,78*(2,62+1,45)*2-(0,9*2+0,9*1,2*2)$	m ²	18,669	
pom. nr 2.9		$2,78*(1,47+0,68+1,8+5,1+2,98+5,1+1,47+2,98+1,8+0,68)-(1,37*2,05+1*2,1+1,4*2,05)$	m ²	59,108	
				RAZEM	2 291,571

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
89	KNR-W 4-01 d.3.0713-02 5	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
	pom. nr 1	12	m ²	12,000	
	pom. nr 2	8,4	m ²	8,400	
	pom. nr 3	15,2	m ²	15,200	
	pom. nr 4	10,9	m ²	10,900	
	pom. nr 5	51,1	m ²	51,100	
	pom. nr 6	10,4	m ²	10,400	
	pom. nr 7	4,1	m ²	4,100	
	pom. nr 8	23,8	m ²	23,800	
	pom. nr 9	21,5	m ²	21,500	
	pom. nr 10	1,3	m ²	1,300	
	pom. nr 11	7,9	m ²	7,900	
	pom. nr 12	27,9	m ²	27,900	
	pom. nr 13	3	m ²	3,000	
	pom. nr 14	7,9	m ²	7,900	
	pom. nr 15	2,9	m ²	2,900	
	pom. nr 16	3,9	m ²	3,900	
	pom. nr 17	2,3	m ²	2,300	
	pom. nr 18	3,1	m ²	3,100	
	pom. nr 19	1,3	m ²	1,300	
	pom. nr 20	30,8	m ²	30,800	
	pom. nr 21	3,3	m ²	3,300	
	pom. nr 22	8,6	m ²	8,600	
	pom. nr 23	12,7	m ²	12,700	
	pom. nr 24	5,7	m ²	5,700	
	pom. nr 25	10,2	m ²	10,200	
	pom. nr 26	4,2	m ²	4,200	
	pom. nr 27	23,7	m ²	23,700	
	pom. nr 1.1	4,9	m ²	4,900	
	pom. nr 1.2	7,3	m ²	7,300	
	pom. nr 1.3	38,9	m ²	38,900	
	pom. nr 1.4	18	m ²	18,000	
	pom. nr 1.5	33,1	m ²	33,100	
	pom. nr 1.6	7,9	m ²	7,900	
	pom. nr 1.7	19,1	m ²	19,100	
	pom. nr 1.8	11,7	m ²	11,700	
	pom. nr 1.9	2	m ²	2,000	
	pom. nr 1.10	2	m ²	2,000	
	pom. nr 1.11	8,7	m ²	8,700	
	pom. nr 1.12	3,6	m ²	3,600	
	pom. nr 1.13	2,9	m ²	2,900	
	pom. nr 1.14	3,6	m ²	3,600	
	pom. nr 1.15	8,8	m ²	8,800	
	pom. nr 1.16	1,9	m ²	1,900	
	pom. nr 1.17	3,7	m ²	3,700	
	pom. nr 2.1	4,5	m ²	4,500	
	pom. nr 2.2	21	m ²	21,000	
	pom. nr 2.3	35,6	m ²	35,600	
	pom. nr 2.4	48,9	m ²	48,900	
	pom. nr 2.5	48,7	m ²	48,700	
	pom. nr 2.6	11,7	m ²	11,700	
	pom. nr 2.7	6	m ²	6,000	
	pom. nr 2.8	3,8	m ²	3,800	
	pom. nr 2.9	11,4	m ²	11,400	
				RAZEM	687,800
3.6		Zabudowa stelaży WC			
90	KNR-W 2-02 d.3.2003-07 6	Scianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 50-01	m ²		
		(1,87+0,6)*1,4*17	m ²	58,786	
				RAZEM	58,786
3.7		Scianki giszetowe			
91	KNR-W 2-02 d.3.1029-05 7	Scianki ustępowe	m ²		
	pom. nr 11	2,1*(1,05*2+0,9*2)	m ²	8,190	
	pom. nr 14	2,1*(1,05*2+0,9*2)	m ²	8,190	
	pom. nr 22	2,1*(1,05*2+0,9*2)	m ²	8,190	
				RAZEM	24,570
3.8		Płytki			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
92	KNR-W 2-02 d.3.0840-07 8	Licowanie ścian płytkami na zaprawie klejowej	m ²		
	pom. nr 6	$2,1*(5,57+2,66+1,35*4+4,47)*2-(0,9*2+0,8*2*4)$	m ²	67,820	
	pom. nr 11	$2,1*(2,85+2,8)*2-(1,5*2,06+1,77*0,8+0,9*2)$	m ²	17,424	
	pom. nr 14	$2,1*(2,85+2,77)*2-(0,9*2+1,77*0,8+1,5*2,06)$	m ²	17,298	
	pom. nr 15	$2,1*(2,14+1,4)*2-(0,9*2)$	m ²	13,068	
	pom. nr 16	$2,1*(2,6+1,5)*2-(0,9*2+1,5*2,06*2)$	m ²	9,240	
	pom. nr 19	$2,1*(0,95+1,44)*2-(0,8*2)$	m ²	8,438	
	pom. nr 22	$2,1*(2,8+3,11)*2-(0,9*2+1,77*0,8+1,5*2,06)$	m ²	18,516	
	pom. nr 25	$2,1*(1+1,16+1,2+1,4+2,25+0,66+1,4+1,16+1+1,16+1,33)*2-(0,8*2*2+0,9*2*3)$	m ²	49,024	
	pom. nr 1.6	$2,1*(2,64+3)*2-(0,9*2*2+0,8*2*1*2+0,9*1,5*2)$	m ²	13,788	
	pom. nr 1.7	$2,1*(3,95+4,95+1,33)*2-(0,9*2*1*2+1*1*1,5+1,2*1,5*2)$	m ²	33,966	
	pom. nr 1.9	$2,1*(2+1)*2-(0,8*2)$	m ²	11,000	
	pom. nr 1.10	$2,1*(2+1)*2-(0,8*2)$	m ²	11,000	
	pom. nr 1.11	$2,1*(2,7+3,28)*2-(0,8*2+1,5*2,3)$	m ²	20,066	
	pom. nr 1.12	$2,1*(1,36+2,7)*2-(0,8*2)$	m ²	15,452	
	pom. nr 1.13	$2,1*(1,94+1,49)*2-(0,8*2+0,9*1,5)$	m ²	11,456	
	pom. nr 1.16	$2,1*(1,93+1)*2-(0,8*2)$	m ²	10,706	
	pom. nr 2.7	$2,1*(3,89+1,45)*2-(0,9*2+0,9*1,2*2)$	m ²	18,468	
	pom. nr 2.8	$2,1*(2,62+1,45)*2-(0,9*2+0,9*1,2*2)$	m ²	13,134	
3.9		Wykończenie ścian		RAZEM	359,864
93	KNKRB 2 d.3.0803-08 9	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianie	m ²		
	poz.88		m ²	2 291,571	
	poz.92		m ²	-359,864	
				RAZEM	1 931,707
94	NNRNKB d.3.202 1134-02 9	Gruntowanie ścian	m ²		
	poz.93		m ²	1 931,707	
				RAZEM	1 931,707
95	KNR 2-02 d.3.1506-01 9	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych tynków gładkich	m ²		
	poz.93		m ²	1 931,707	
				RAZEM	1 931,707
3.10		obudowa GK			
96	KNR 0-14 d.3.2010-07 10	Ścianki działowe GK z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 50 - 101	m ²		
		$3,3*(11,5+6,4+8,2+9+4,2+12)$	m ²	169,290	
				RAZEM	169,290
97	NNRNKB d.3.202 2013-01 10	Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
	poz.96		m ²	169,290	
				RAZEM	169,290
98	NNRNKB d.3.202 1134-02 10	Gruntowanie ścian	m ²		
	poz.96		m ²	169,290	
				RAZEM	169,290
99	KNR 2-02 d.3.1506-01 10	Malowanie dwukrotne ścian	m ²		
	poz.96		m ²	169,290	
				RAZEM	169,290
3.11		Balustrady			
100	KNR-W 2-02 d.3.1208-01 11	Balustrady nierdzewne	m		
		1,8+4,6	m	6,400	
				RAZEM	6,400
3.12		Ślusarka			
101	KNR-W 2-02 d.3.1018-05 12	DRZWI ZEWNĘTRZNE PCV EI30	m ²		
	D4NPż	1,47*2,4	m ²	3,528	
	D4NPż	1,5*2,4*2	m ²	7,200	
	D4NPż	1,5*2,7*4	m ²	16,200	
	D5NPż	1,5*2,7*1	m ²	4,050	
	D6NPż	1,3*2,7*1	m ²	3,510	
				RAZEM	34,488

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
102	KNR-W 2-02	DRZWI ZEWNĘTRZNE PCV	m ²		
d.3.1018-05					
12	DZ	1,3*2,1*2	m ²	5,460	
				RAZEM	5,460
103	KNR-W 2-02	OKNO PCV	m ²		
d.3.1018-03					
12	O1	4,3*0,7	m ²	3,010	
	O2	1,77*0,8*3	m ²	4,248	
	O3	2,9*0,7	m ²	2,030	
	O4	1*1,5	m ²	1,500	
	O5	5,5*0,6	m ²	3,300	
	O6	2*0,6	m ²	1,200	
	O7	1,5*0,6	m ²	0,900	
	O8	1,5*2,06	m ²	3,090	
	O9	0,9*2,06	m ²	1,854	
				RAZEM	21,132
104	KNR-W 2-02	Kłapa dymowa 100x150 cm	kpl.		
d.3.1017-02					
12		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
105	KNR 4-01	Założenie samozamykaczy	szt		
d.3.0920-22					
12		11	szt	11,000	
				RAZEM	11,000
3.13		Parapety			
106	KNR 2-	Parapet wew	m		
d.3.02w97					
13	2104b-02				
	O1	2	m	2,000	
	O2	1,25*3	m	3,750	
	O3	2	m	2,000	
	O4	0,9	m	0,900	
	O5	1,8	m	1,800	
	O6	1,8	m	1,800	
	O7	1,8	m	1,800	
	O8	1,02	m	1,020	
	O9	0,78	m	0,780	
				RAZEM	15,850
3.14	45421000-4	Stolarka			
107	KNR-W 2-02	DRZWI WRAZ Z OŚCIEŻNICAMI	m ²		
d.3.1022-01					
14	D1c	0,9*2	m ²	1,800	
	D1Nc	0,9*2	m ²	1,800	
	D1Nc	0,9*2*2	m ²	3,600	
	D1Nc	0,9*2*5	m ²	9,000	
	D1Ns	0,9*2*3	m ²	5,400	
	D1Nz	0,9*2*3	m ²	5,400	
	D1Pc	0,9*2*3	m ²	5,400	
	D1Ps	0,9*2	m ²	1,800	
	D1Pz	0,9*2	m ²	1,800	
	D1s	0,9*2*7	m ²	12,600	
	D1z	0,9*2*6	m ²	10,800	
				RAZEM	59,400
108	KNR-W 2-02	DRZWI WRAZ Z OŚCIEŻNICAMI	m ²		
d.3.1022-01					
14	D2Ns	0,8*2	m ²	1,600	
	D2Ps	0,8*2	m ²	1,600	
	D2s	0,8*2*5	m ²	8,000	
	D2z	0,8*2*8	m ²	12,800	
	D3s	0,9*2	m ²	1,800	
				RAZEM	25,800
3.15	42416100-6	Instalowanie windy			
109		Dostawa dźwigu osobowego	szt		
d.3.kalk. własna					
15		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
110	d.3. kalk. własna	Dostawa dźwigu towarowego	szt.		
15		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
111	d.3. kalk. własna	Montaż dźwigu wraz z odbiorem przez UDT	szt.		
15		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3.16		Pochylnia dla niepełnosprawnych			
112	d.3. kalk. własna	Pochylnia dla niepełnosprawnych	kpl.		
16		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

