

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część I: budowa kolektora sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do nieruchomości w miejscowości Dębina.

1. Przedmiot i zakres zamówienia – kolektor B5.4.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dębina w gminie Rzezawa. Zakres zamówienia obejmuje część projektu podstawowego w zakresie kanalizacji grawitacyjnej tj. kolektor B5.4. Kolektor ten łączy się z wykonaną w latach 2014 i 2015 siecią kanalizacji sanitarnej w m. Dębina. Włączenie kolektora B5.4 do istniejącej sieci nastąpi w studni B5-4. Zakres zamówienia obejmuje następujące działki na terenie miejscowości Dębina: 208/1, 208/2, 208/3, 211/1, 211/2, 211/3, 212, 215, 216/1, 216/2, 217, 218, 219, 220, 221.

2. Dane techniczne.

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna:

Długość kanalizacji sanitarnej z rur **PVC 200 mm SN8** rura lita wynosi – **402,50 mb**,

w tym:

- | | |
|--|---------------|
| — kanalizacja sanitarna z rur PVC 200mm SN8 | - 402,50mb |
| — studzienki z PVC inspekcyjne $\varnothing$ 400mm | - 14 szt |
| — rury ochronne PCV 315×7,7mm na sieci gazowej | - 1 szt/3,0mb |

Długość kanalizacji sanitarnej z rur **PVC 160 mm SN8** rura lita wynosi – **13,00mb**,

w tym:

- | | |
|---|------------|
| — kanalizacja sanitarna z rur PVC 160mm SN8 | - 13,00mb |
| — studzienki PVC 400mm | - 2 szt |
| — rury ochronne PVC 250mm na sieci gazowej | - 2szt/6mb |

3. Wytyczne wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i przedmiarem robót.

4. Przedmiot i zakres zamówienia - kolektor B6.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dębina w gminie Rzezawa. Zakres zamówienia obejmuje część projektu podstawowego w zakresie kanalizacji grawitacyjnej tj. kolektor B6. Kolektor ten łączy się z wykonaną w latach 2014 i 2015 siecią kanalizacji sanitarnej w m. Dębina. Włączenie kolektora B6 do istniejącej sieci nastąpi w studni B5-3.

Zakres opracowania obejmuje następujące działki na terenie miejscowości Dębina:

27, 144/7, 171/2, 171/4, 171/5, 171/6, 172/1, 172/2, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180/1, 180/2, 181, 207.

5. Dane techniczne.

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna:

Długość kanalizacji sanitarnej z rur **PVC 200 mm SN8** rura lita wynosi – **462,30 mb**,

w tym:

— kanalizacja sanitarna z rur PVC 200mm SN8	- 462,30mb
— studnie z PCV włazowe ø 1000mm	- 1 szt
— studzienki z PVC inspekcyjne ø 400mm	- 15 szt
— rury ochronne PCV 315×7,7mm na sieci gazowej	- 3 szt/9,0mb
— przewiert pod drogą powiatową w rurze ochronnej	
— stalowej 323,9/7,1mm	- 24 mb

6. Wytyczne wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i przedmiarem robót.

7. Przedmiot i zakres zamówienia - przyłącza.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej w msc. Dębina gmina Rzeszawa. Zakres zamówienia obejmuje przyłącza od pierwszej studni na terenie posesji do budynku i dotyczy kolektora B6 i B5.4.

Przyłącza zostaną wykonane do budynków na następujących działkach w msc. Dębina:

171/6, 171/2, 174, 175, 176, 180/1, 181, 220, 218, 217, 216/2, 216/1, 215, 212, 211/1, 211/2, 208/1.

8. Dane techniczne.

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna:

Długości przyłączy dla poszczególnych budynków wynoszą:

- 1) Działka nr 171/6: rura PCV fi 160mm – 14mb.
- 2) Działka nr 171/2: rura PCV fi 160mm – 8mb
- 3) Działka nr 174 – bud. nr 32: rura PCV fi 160mm – 49mb
- 4) Działka nr 175 – bud. nr 26: rura PCV fi 160mm – 37mb
- 5) Działka nr 176 – bud. nr 83: rura PCV fi 160mm – 37mb
- 6) Działka nr 180/1 – bud. nr 82: rura PCV fi 160mm – 37mb
- 7) Działka nr 181 – bud. nr 111: rura PCV fi 160mm – 18mb
- 8) Działka nr 220 – bud. nr 135: rura PCV fi 160mm – 27mb
- 9) Działka nr 218 – bud. nr 87: rura PCV fi 160mm – 11mb
- 10) Działka nr 217 – bud. nr 112: rura PCV fi 160mm – 14mb
- 11) Działka nr 216/2 – bud. nr 137: rura PCV fi 160mm – 30mb
- 12) Działka nr 216/1 – bud. nr 75: rura PCV fi 160mm – 43mb
- 13) Działka nr 215 – bud. nr 25: rura PCV fi 160mm – 32,5mb
- 14) Działka nr 212 – bud. nr 24: rura PCV fi 160mm – 32,5mb
- 15) Działka nr 211/2: rura PCV fi 160mm – 8mb
- 16) Działka nr 211/1: rura PCV fi 160mm – 4mb
- 17) Działka nr 208/1 – bud. nr 23: rura PCV fi 160mm – 21mb

Razem rura PCV fi 160mm – 423 mb.

9. Wytyczne wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i przedmiarem robót.

Część II: budowa kolektora sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do nieruchomości w miejscowości Buczków.

1. Przedmiot i zakres zamówienia - kolektor.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Buczków w gminie Rzezawa. Zakres zamówienia obejmuje część projektu podstawowego w zakresie kanalizacji grawitacyjnej tj. kolektor C od pompowni ścieków nr 2 do studni C15, kolektor C1, C2 i C5. Kolektory te to kontynuacja wykonanej w latach 2014 i 2015 sieci kanalizacji sanitarnej w m. Buczków. Włączenie kolektora C nastąpi do studni osadnikowej tuż przed pompownią ścieków nr 2. Zakres opracowania obejmuje następujące działki na terenie miejscowości Buczków: 222/3, 399/6, 404/1, 405/4, 492/6, 492/8, 492/11, 492/22, 522, 524/2, 527, 529, 530.

2. Dane techniczne.

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna:

Długość kanalizacji sanitarnej z rur **PVC 200 mm SN8** rura lita wynosi – **1209,60 mb**,

w tym:

— kanalizacja sanitarna z rur PVC 200mm SN8	- 1209,60mb
— studnie z PCV włazowe $\varnothing$ 1000mm	- 5 szt
— studzienki z PVC inspekcyjne $\varnothing$ 400mm	- 32 szt
— rury ochronne PCV 315×7,7mm na sieci gazowej	- 5 szt/15,0mb
— przewiert pod drogą gminną w rurze ochronnej	
— stalowej 323,9/7,1mm	- 12 mb

Długość kanalizacji sanitarnej z rur **PVC 160 mm SN8** rura lita wynosi – **77,50mb**,

w tym:

— kanalizacja sanitarna z rur PVC 160mm SN8	- 77,50mb
— studzienki PVC 400mm	- 7 szt
— przewiert pod drogą gminną w rurze ochronnej stalowej 250/6,1mm	- 2szt/17mb

3. Wytyczne wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i przedmiarem robót.

4. Przedmiot i zakres zamówienia - przyłącza.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej w msc. Buczków gmina Rzezawa. Zakres zamówienia obejmuje przyłącza od pierwszej studni na terenie posesji do budynku i dotyczy kolektora C od pompowni ścieków nr 2 do studni C15 oraz kolektorów C1, C2 i C5. Przyłącza zostaną wykonane do budynków na następujących działkach w msc. Buczków: 492/8, 522, 524/2, 527, 529, 405/4, 400, 492/6, 399/6.

5. Dane techniczne.

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna:

Długości przyłączy dla poszczególnych budynków wynoszą:

- 1) Działka nr 492/8 – Dom Ludowy: rura PCV fi 160mm – 9mb.
- 2) Działka nr 522 – bud. nr 118: rura PCV fi 160mm – 20mb

- 3) Działka nr 524/2 – bud. nr 119: rura PCV fi 160mm – 29,5mb
- 4) Działka nr 527 – bud. nr 121: rura PCV fi 160mm – 20mb
- 5) Działka nr 529 – bud. nr 122: rura PCV fi 160mm – 6mb
- 6) Działka nr 405/4 – bud. nr 114: rura PCV fi 160mm – 8mb
- 7) Działka nr 400 – bud. nr 125: rura PCV fi 160mm – 10mb
- 8) Działka nr 492/6 – bud. nr 111: rura PCV fi 160mm – 13mb
- 9) Działka nr 399/6 – bud. nr 140: rura PCV fi 160mm – 29mb

Razem rura PCV fi 160mm – 144,5 mb.

- 6. Wytyczne wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i przedmiarem robót.**