



Urząd Gminy Rzezawa

ul. Długa 21, 32-765 Rzezawa
Telefon: 14 68 58 100 lub 14 68 58 600 Faks: 14 68 58 600 w. 36
e-mail: gmina@rzezawa.pl
www.rzezawa.pl

RID.271.5.2016. Z.M

Rzezawa, dnia 22 czerwca 2016r.

Oferenci

ODPOWIEDŹ

na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 20.06.2016r. do Zamawiającego wpłynęło pytanie od oferenta o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: Zagospodarowanie terenu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Borku na działce nr 1799 w ramach projektu pn: „Utworzenie szkolnej strefy sportu przy publicznej szkole podstawowej w Borku, Gmina Rzezawa”. Działając w imieniu Zamawiającego na podstawie art.38 ust.1 i 2 ustawy dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j Dz.U.2015.2164 z dnia 2015.12.22 z późn. zm.) wyjaśniam co następuje :

Treść pytania :

Prosimy o udzielenie wyjaśnień na nasze zapytania powstałe w wyniku analizy dokumentacji przetargowej :

- 1.Proszę o sprecyzowanie czy nawierzchnia sportowa poliuretanowa ma zostać wykonana na warstwie stabilizującej 35 mm zgodnie z przedstawionym projektem czy na betonie jamistym zgodnie z przedstawionym przedmiarem.
- 2.Proszę o wyjaśnienie czy system poliuretanowy ma być przepuszczalny czy nieprzepuszczalny dla wody.
- 3.Co należy zrobić z ziemią z korytowania brak informacji zostaje na miejscu czy wywieźć i zutylizować.
- 4.W dokumentacji jest mowa o zbiorniku do demontażu proszę o informację jak powierzchnia z jakiego materiału i czy jest nieczynny.
- 5.Proszę o informację czy kabel zasilający lampy ma być wpięty bezpośrednio w istniejącą rozdzielnię, czy rozdzielnia jest już przygotowana czy należy dodatkowo ją uzbroić.
- 6.Proszę o informację czy na trasie kabla ma być ułożona bednarka jeżeli tak to gdzie należy ją podłączyć.
- 7.Proszę o informację czy wszystkie słupy mają posiadać uziemienie szpilkowe i skrzynię zabezpieczającą.
- 8.Proszę o informację brak w przedmiarach i dokumentacji o typie kabla połączeniowego do reflektorów.
- 9.Proszę o informację czy bieżnia do skoku w dal ma być wyposażona w zeskoknię jeżeli tak to proszę o z jakich materiałów.
- 10.Proszę o informację rysunek techniczny trybun z jakiego materiału i metodzie posadowienia.
- 11.Proszę o wyjaśnienie pozycji 2.13 przedmiaru koszt wykonania badań odbiorczych nawierzchni i wsparcia osobowego w przedmiocie robót co należy wycenić w tej pozycji jaki typ badań czy przez firmę specjalistyczną.
12. W kosztorysie brak przedmiaru na usunięcie powierzchni asfaltowej z terenu boiska i dojść?.

Proszę również wyjaśnić brak tej pozycji w kosztorysie i przedmiarze robót.

Odpowiedź Zamawiającego :

Ad1) Podbudowę pod nawierzchnię poliuretanową wykonać zgodnie z przedmiarem.

Ad.2) Nawierzchnia poliuretanowa nieprzepuszczalna.

Ad.3) Ziemia z korytowania poszczególnych obiektów zostanie wykorzystana do plantowania terenów zielonych

wokół obiektów, a jej nadmiar należy wywieźć na miejsce składowania wskazane przez Inwestora.

Ad.4) Zgodnie z inwentaryzacją geodezyjną, nieczynny zbiornik szambo konstrukcji betonowej do likwidacji – średnica 8.0 m z uwagi na ograniczenia w dostępie do przedmiotowego zbiornika nie jest znana jego głębokość.

Ad.5) W istniejącej rozdzielnicy należy zabudować zabezpieczenie kabla zasilającego tablice TS.

Ad.6) Po całej trasie zasilania w warstwie gruntu rodzimego pod kablem należy ułożyć bednarke i wykonać odgałęzienia do złączy kontrolnych przy słupach.

Ad.7) Jeżeli wartość uziemienia jest na poziomie określonym w dokumentacji nie ma potrzeby dobijania dodatkowych uziemień szpilkowych. Zacisk złącza kontrolnego jest zaciskiem zewnętrznym i nie znajduje się w skrzynce. Natomiast każdy słup należy zabezpieczyć wyłącznikiem nadmiarowoprądowymi typu-301B6 zabudowanym w złączu słupowym ZS – zgodnie z opisem i schematem.

Ad.8) W słup oświetleniowy od złącza słupowego do reflektora należy wciągnąć kabel typowy 3x2,5 mm².

Ad.9) Wypełnienie zeskoczni. Zeskocznie po wybraniu gruntu rodzimego na głębokość ok. 30 cm należy wypełnić piaskiem o granulacji 0-2 mm, lub piaskiem płukany. Należy wykonać pokrycie warstwą 1 cm poliuretanu górnej warstwy obrzeży drewnianych skrzyni, co poprawi bezpieczeństwo użytkowników.

Ad.10) Trybuny projektowane jako gotowe zestawy demontowane konstrukcji stalowej, sposób posadowienia zgodnie z zaleceniami producenta. Rysunek w załączniku.

Ad.11) Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty :

- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,
- dziennik budowy,
- deklaracje zgodności oraz certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,
- wyniki badań i oznaczeń laboratoryjnych próbek pobranych na placu budowy
- oświadczenie kierownika budowy :
 - o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy
 - o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektami budowlanymi warunkami, przepisami i obowiązującymi PN.

Ad.12) Należy uwzględnić w przedmiarze robót demontaż i wywóz nawierzchni asfaltowej – 1980 m²

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Z poważaniem

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x a/a

1 x /strona internetowa Urzędu Gminy

WÓJT
Mariusz Palej
mgr inż. Mariusz Palej