

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 UPORZĄDKOWANIE I PLANOWANIE TERENU, OCZYSZCZENIE TERENU PRZEZNACZONEGO NA PLAC ZABAW ORAZ ZIELONĄ SIŁOWNIE			
1.1 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20·cm	580,00		m2
2 WYKONANIE DOJŚCIA UTWARDZONEGO DO PLACU ZABAW			
2.1 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20·cm	91,86		m2
2.2 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm	91,86		m2
2.3 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm	91,86		m2
2.4 KNR 231/402/4 Ławy pod obrzeża, betonowa z oporem	6,94		m3
2.5 KNR 231/407/1 Obrzeża betonowe, 20x6·cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	164,68		m
2.6 KNR 231/511/1 (1) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, na podsypce piaskowej, kostka szara	91,86		m2
3 WYKONANIE PODBUDOWY PRZEPUSZCZALNEJ POD NAWIERZCHNIE			
3.1 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20·cm	254,00		m2
3.2 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm	254,00		m2
3.3 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm	254,00		m2
4 WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ DLA ZIELONEJ SIŁOWNI			
4.1 KNR 231/402/4 Ławy pod obrzeża, betonowa z oporem	5,80		m3
4.2 KNR 231/407/1 Obrzeża betonowe, 20x6·cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	137,00		m
4.3 KNR 231/511/1 (1) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, na podsypce piaskowej, kostka szara	254,00		m2
5 WYKONANIE NAWIERZCHNI PIASKOWEJ DLA PLACU ZABAW			
5.1 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20·cm	214,55		m2
5.2 KNR 231/201/3 Nawierzchnie z piasku, grubość warstwy 10·cm	214,55	2,00	m2
6 OGRODZENIE I BRAMA WEJŚCIOWA			
6.1 KNR 201/312/10 Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2·m2, głębokość do 1.0 m, kategoria gruntu III	15,00		szt
6.2 KNR 202/203/1 (1) Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 0,5·m3, transport betonu taczkami, japonkami	1,05		m3
6.3 KNR 202/1803/2 Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych na słupkach wraz z akcesoriami do łączenia i płyta betonowa z łącznikiem jako podmurówka (wysokość całkowita 1,5 m)	35,00		m
6.4 KNR 202/1808/2 Brama wejściowa z bramką na słupkach, wysokość 1,5·m	1		kpl
7 DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH			
7.1 Kalkulacja indywidualna :dostawa i montaż urządzeń zielonej sił (wahadło, orbitek, wioślarz, wyciąg górny, biegacz, stół betonowy do gry w szachy)	1		kpl
7.2 Kalkulacja indywidualna :dostawa i montaż urządzeń placu zabaw (huśtawka wagowa, słońik sprężynowiec, huśtawka wahadłowa, karuzela, piramida linowa wraz z nawierzchnią bezpieczną elastyczną, zestaw zabawowy, gasienica)	1		kpl
7.3 Kalkulacja indywidualna :dostawa i montaż elementów małej architektury (tablice informacyjne, wiata drewniana dla rodziców, kosz na śmieci przyjazny dzieciom, ławki parkowe z oparciem, ławka ze stolikiem)	1		kpl
8 OBTANIE TRAWA PRZYŁEGŁEJ POWIERZCHNI			
8.1 Kalkulacja indywidualna: zakup i nasadzenie krzewów zielonych	1		kn1

10.12.2016