

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 158691-2016 z dnia 2016-07-26 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rzeszawa

Przedmiotem zamówienia jest remont budynku remizy OSP w Ostrowie Królewskim. Zadanie związane jest z ochroną środowiska i realizowane jest w ramach konkursu Małopolskie Remizy 2016. Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na działce nr...

Termin składania ofert: 2016-08-10

Rzeszawa: REMONT BUDYNKU REMIZY OSP W OSTROWIE KRÓLEWSKIM

Numer ogłoszenia: 189671 - 2016; data zamieszczenia: 26.08.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 158691 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rzeszawa, ul. Długa 21, 32-765 Rzeszawa, woj. małopolskie, tel. 014 6858600, 6858100, 6858120, faks 014 6858601.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: REMONT BUDYNKU REMIZY OSP W OSTROWIE KRÓLEWSKIM.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Remont budynku remizy OSP w Ostrowie Królewskim. Zadanie związane jest z ochroną środowiska i realizowane jest w ramach konkursu Małopolskie Remizy 2016. Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na działce nr 490/2 w Ostrowie Królewski, gmina Rzeszawa. Budynek Remizy OSP Ostrów Królewski został wybudowany ok. 1980 roku. Jest wykonany w technologii tradycyjnej, budynek murowany, nieocieplony. Ściany konstrukcyjne zewnętrzne zostały wykonane z podwójnej warstwy pustaka żwirowego, a ścianki działowe wykonane z cegły dziurawki. Dach drewniany dwuspadowy, pokryty blachą ocynkowaną. Jest to budynek niepodpiwniczony, jednopiętrowy z poddaszem nieużytkowym. Zaliczony jest on do budynków średniowysokich, wysokość obiektu to ponad 10 m. Jego kubatura wynosi: 1 174,00 m³, a powierzchnia użytkowa (wymagająca ogrzewania) to 385,84 m². Z uwagi na brak ocieplenia budynku występują duże straty ciepła, a także częste awarie systemu grzewczego powodujące zamarzanie wody co, uniemożliwia to m.in. utrzymanie samochodu w gotowości bojowej.

Stolarka okienna i drzwiowa jest w bardzo złym stanie i wymaga wymiany. Ściany, stropy mają niezadowalający współczynnik przenikania ciepła. W związku, z tym należy je ocieplić, tak aby spełniały obowiązujące normy. W związku z tym, że grzejniki żeliwne są w bardzo złym stanie technicznym planuje się je wymienić. Obecnie ciepła woda pochodzi z gazowego podgrzewacza przepływowego. Planuje się wymianę kotła gazowego c.o. na dwufunkcyjny. Obecnie instalacja c.o. zasilana jest z węzła ciepłego, znajdującego się w pomieszczeniu kotłowni w piwnicy. Istniejącym źródłem ciepła dla instalacji w budynku są dwa kotły gazowe zlokalizowane w kotłowni i pomieszczeniu gospodarczym na parterze. Przewody przeprowadzone są po ścianach, nieocieplone. Instalacja c.o. wyposażona jest w grzejniki żeliwne, które są w bardzo złym stanie technicznym i wymagają całościowej wymiany. Wg stanu obecnego ciepła woda użytkowa przygotowywana jest miejscowo w podgrzewaczu gazowym przepływowym. W ramach zadania: - modernizacji i dla potrzeb ogrzewania pomieszczeń zaprojektowano obieg instalacji centralnego ogrzewania dwururowej, z rozdziałem trójkowym. Instalacja zasilana będzie wodą, grzewczą przygotowaną w kotłowni na parterze budynku. Zaprojektowano również kocioł gazowy w pomieszczeniu kotłowni na parterze z możliwością włączenia osobnego obwodu instalacji zasilanej z kotła z pomieszczenia gospodarczego. Jest to kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania. Obieg centralnego ogrzewania będzie zasilał grzejniki wodne (ze względu na zły stan techniczny zaplanowano ich całościową wymianę). Pomieszczenia będą ogrzewane za pomocą grzejników płytowych stalowych. System obejmuje rozprowadzenie czynnika z poziomu parteru pionami na poziom poddasza. Dla potrzeb centralnej wody użytkowej istnieje możliwość podłączenia zasobnika do nowo projektowanego kotła. Elementami regulacyjnymi dla grzejników będą zawory termostatyczne z nastawą wstępną. Na powrocie przewidziano zawory odcinające. Zasilanie grzejnika przewidziano od ściany. Prace te zapewnią poprawę sprawności instalacji c.o. oraz zmniejszenie zapotrzebowania ciepła na podgrzanie ciepłej wody użytkowej. - termomodernizacji parametrów współczynnika przenikania ciepła, oporu cieplnego przegród oraz przede wszystkim zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło grzewcze budynku Remizy OSP Ostrów Królewski planuje się wykonanie prac polegających na ociepleniu zewnętrznych ścian budynku styropianem grubości 15 cm wraz z wyprawką elewacyjną, ociepleniu fundamentów, ociepleniu stropu (W2) granulowaną wełną mineralną o grubości 20 cm (metoda wdmuchiwania), a drugiego stropu (W3) granulowaną wełną mineralną o grubości 12 cm (metoda wdmuchiwana). Planuje się również wykonać wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej. Głównym celem zadania jest poprawa izolacyjności i efektywności cieplnej/energetycznej budynku..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.00.00-6, 45.42.10.00-4, 45.23.11.12-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

MAJER - Usługi Budowlane - Paweł Majerski, ul. Kazimierza Brodzińskiego 53, 32-700 Bochnia, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 311183,22 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 312991,75

Oferta z najniższą ceną: 312991,75 / **Oferta z najwyższą ceną:** 374623,28

Waluta: PLN .

WÓJT

mgr inż. Mariusz Palej

