OBIEKT: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM **INWESTOR:** GMINA RZEZAWA UL. DŁUGA 21, 32-765 RZEZAWA	Wykaz betonu do rys.: 1, 2 FUNDAMENTY	investsolid Jacek Krawczyk, Andrzej Wójcik 32-700 Bochnia, ul. Partyzantów 21

Poz.	Nazwa elem.	Poziom elem.	Klasa betonu	Pole elementu (m^2)	Długość elementu (m)	Liczba sztuk elemen.	Objętość łączna (m^3) B10	Objętość łączna (m^3) B25
11.1	Ł1	-2,05	B25	0,32	59,60	1		19,07
	SF		B25	0,44	59,60	1		26,22
	Chudy bet.		B10	0,10	59,60	1	5,96	
11.1	Ł1	-1,60	B25	0,32	40,50	1		12,96
	SF		B25	0,30	40,50	1		12,15
	Chudy bet.		B10	0,10	40,50	1	4,05	
11.2	Ł2	-2,05	B25	0,24	33,10	1		7,94
	SF		B25	0,44	33,10	1		14,56
	Chudy bet.		B10	0,08	33,10	1	2,65	
11.2	Ł2	-1,60	B25	0,24	28,44	1		6,83
	SF		B25	0,30	28,44	1		8,53
	Chudy bet.		B10	0,08	28,44	1	2,28	
11.3	Ł3	-1,60	B25	0,16	12,97	1		2,08
	SF		B25	0,30	12,97	1		3,89
	Chudy bet.		B10	0,06	12,97	1	0,78	
11.4	SC1	-2,05	B25	0,16	27,80	1		4,45
	Chudy bet.		B10	0,06	27,80	1	1,67	
11.3	ST1	-2,05	B25	0,64	0,40	1		0,26
	SF		B25	0,06	1,46	1		0,09
	Chudy bet.		B10	1,00	0,10	1	0,10	
Objętość razem (m^3)							**17,48**	**119,03**

OBIEKT: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM **INWESTOR:** GMINA RZEZAWA UL. DŁUGA 21, 32-765 RZEZAWA	Wykaz betonu do rys.: 10, 11 SŁUPY ŻELBETOWE	investsolid Jacek Krawczyk, Andrzej Wójcik 32-700 Bochnia, ul. Partyzantów 21

Poz.	Nazwa elem.	Poziom elem.	Klasa betonu	Pole elementu (m^2)	Długość elementu (m)	Liczba sztuk elemen.	Objętość łączna (m^3)	Objętość łączna (m^3) B25
POZ.5.3	S1		B25	0,063	6,39	1		0,399
POZ.7.1	S2.1		B25	0,090	7,09	4		2,552
POZ.7.1	S2.2		B25	0,090	7,09	5		3,191
POZ. 7.2	S3.1		B25	0,090	8,72	1		0,785
POZ. 7.2	S3.2		B25	0,090	9,73	2		1,751
POZ. 7.4	S4		B25	0,625	8,74	1		5,463
Objętość razem (m^3)							**0,000**	**14,141**

OBIEKT: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM **INWESTOR:** GMINA RZEZAWA UL. DŁUGA 21, 32-765 RZEZAWA	Wykaz betonu do rys.: 8 WIEŃCE ŻELBETOWE	investsolid Jacek Krawczyk, Andrzej Wójcik 32-700 Bochnia, ul. Partyzantów 21

Poz.	Nazwa elem.	Poziom elem.	Klasa betonu	Pole elementu (m²)	Długość elementu (m)	Liczba sztuk elemen.	Objętość łączna (m³)	B25
POZ.3.1	WN1		B25	0,063	36,84	1		2,303
POZ.3.2	WN2		B25	0,075	65,60	1		4,920
POZ.3.3	WN3		B25	0,063	56,00	1		3,500
POZ.3.4	WN4		B25	0,063	135,98	1		8,499
POZ.3.5	WN5		B25	0,063	25,29	1		1,581
POZ.12.1	WN6		B25	0,063	10,20	1		0,638
POZ.12.2	WN7		B25	0,063	10,20	1		0,638
Objętość razem (m³)							**0,000**	**22,077**

OBIEKT: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM
INWESTOR: GMINA RZEZAWA
UL. DŁUGA 21, 32-765 RZEZAWA

Wykaz betonu do rys.: 9

SCHODY ŻELBETOWE

investsolid
Jacek Krawczyk, Andrzej Wójcik
32-700 Bochnia, ul. Partyzantów 21

Poz.	Nazwa elem.	Poziom elem.	Klasa betonu	Pole elementu (m²)	Długość elementu (m)	Liczba sztuk elemen.	Objętość łączna (m³)	B25
10.0	SCHODY		B25	0,380	1,72	1		0,654
			B25	0,840	1,67	1		1,403
			B25	0,360	3,49	1		1,256
			B25	0,490	1,67	1		0,818
10.1	BS2		B25	0,075	3,49	1		0,262
10.2	BS1		B25	0,075	3,49	1		0,262
Objętość razem (m³)							**0,000**	**4,655**

OBIEKT: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM
INWESTOR: GMINA RZEZAWA
UL. DŁUGA 21, 32-765 RZEZAWA

Wykaz betonu do rys.: 3, 4

PŁYTA STROPOWA NAD PARTEREM

investsolid
Jacek Krawczyk, Andrzej Wójcik
32-700 Bochnia, ul. Partyzantów 21

Poz.	Nazwa elem.	Poziom elem.	Klasa betonu	Pole elementu (m²)	Wysokość elementu (m)	Liczba sztuk elemen.	Objętość łączna (m³)	B25
8.1	PŁYTA		B25	174,45	0,18	1		31,40
8.1	PŁYTA USKOK		B25	15,72	0,25	1		3,93
12.3	PŁYTA		B25	21,60	0,12	1		2,59
Objętość razem (m³)							**0,000**	**37,923**

OBIEKT: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM
INWESTOR: GMINA RZEZAWA
UL. DŁUGA 21, 32-765 RZEZAWA

Wykaz betonu do rys.: 5, 6

PŁYTA STROPOWA NAD PIĘTREM

investsolid
Jacek Krawczyk, Andrzej Wójcik
32-700 Bochnia, ul. Partyzantów 21

Poz.	Nazwa elem.	Poziom elem.	Klasa betonu	Pole elementu (m²)	Wysokość elementu (m)	Liczba sztuk elemen.	Objętość łączna (m³)	B25

5.1	PŁYTA		B25	82,41	0,15	1		12,36
Objętość razem (m³)							**0,000**	**12,362**

OBIEKT: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM
INWESTOR: GMINA RZEZAWA
UL. DŁUGA 21, 32-765 RZEZAWA

Wykaz betonu do rys.: 14,15

NADPROŻA ŻELBETOWE

investsolid
Jacek Krawczyk, Andrzej Wójcik
32-700 Bochnia, ul. Partyzantów 21

Poz.	Nazwa	Wymiar	Klasa	Pole	Długość	Liczba	Objętość łączna (m³)	
	elem.	elem.	betonu	elementu	elementu	sztuk		
		(cm)		(m²)	(m)	elemen.		B25
6.1	N115	25x25	B25	0,06	1,65	1		0,10
6.2	N300	25x25	B25	0,06	3,4	5		1,07
6.3	N300	25x37	B25	0,09	3,4	1		0,31
6.4	N300	25x25	B25	0,06	3,4	5		1,07
6.5	N160	25x25	B25	0,06	2,00	2		0,25
6.6	N142	25x25	B25	0,06	1,82	2		0,23
9.1	N300	25x25	B25	0,06	3,40	3		0,64
9.2	N160	25x25	B25	0,06	2,00	2		0,25
9.3	N150	25x25	B25	0,06	1,90	3		0,36
9.4	N142	25x25	B25	0,06	1,82	1		0,11
9.5	N92-N142	25x25	B25	0,06	1,88	6		0,71
9.6	N265	25x25	B25	0,06	3,05	1		0,19
Objętość razem (m³)							**0,000**	**5,304**

OBIEKT: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM
INWESTOR: GMINA RZEZAWA
UL. DŁUGA 21, 32-765 RZEZAWA

Wykaz betonu do rys.: 13

BELKI ŻELBETOWE

investsolid
Jacek Krawczyk, Andrzej Wójcik
32-700 Bochnia, ul. Partyzantów 21

Poz.	Nazwa	Wymiar	Klasa	Pole	Długość	Liczba	Objętość łączna (m³)	
	elem.	elem.	betonu	elementu	elementu	sztuk		
		(cm)		(m²)	(m)	elemen.		B25
5.2.1	B1	25x35	B25	0,09	6,26	2		1,10
2.5.6	B2	25x35	B25	0,09	6,6	1		0,58
8.2.1	B3	25x30	B25	0,08	6,6	1		0,50
8.2.2	B4	30x30	B25	0,09	1,95	1		0,18
8.2.3	B5	25x28	B25	0,07	25,34	1		1,77
Objętość razem (m³)							**0,000**	**4,117**

OBIEKT: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM
INWESTOR: GMINA RZEZAWA
UL. DŁUGA 21, 32-765 RZEZAWA

Wykaz betonu do rys.: 12

SŁUPY PODDASZA

investsolid
Jacek Krawczyk, Andrzej Wójcik
32-700 Bochnia, ul. Partyzantów 21

Poz.	Nazwa	Wymiar	Klasa	Pole	Długość	Liczba	Objętość łączna (m³)	
	elem.	elem.	betonu	elementu	elementu	sztuk		
		(cm)		(m²)	(m)	elemen.		B25
4.1	SK	25x25	B25	0,06	0,4	6		0,15
4.2	SS	25x25	B25	0,06	2,33	2		0,29
Objętość razem (m³)							**0,000**	**0,445**

OBIEKT: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM **INWESTOR:** GMINA RZEZAWA UL. DŁUGA 21, 32-765 RZEZAWA	Wykaz betonu do rys.: 1, 2 FUNDAMENTY	investsolid Jacek Krawczyk, Andrzej Wójcik 32-700 Bochnia, ul. Partyzantów 21

Poz.	Nazwa elem.	Poziom elem.	Klasa betonu	Pole elementu (m^2)	Długość elementu (m)	Liczba sztuk elemen.	Objętość łączna (m^3) B10	Objętość łączna (m^3) B25
11.1	Ł1	-2,05	B25	0,32	59,60	1		19,07
	SF		B25	0,44	59,60	1		26,22
	Chudy bet.		B10	0,10	59,60	1	5,96	
11.1	Ł1	-1,60	B25	0,32	40,50	1		12,96
	SF		B25	0,30	40,50	1		12,15
	Chudy bet.		B10	0,10	40,50	1	4,05	
11.2	Ł2	-2,05	B25	0,24	33,10	1		7,94
	SF		B25	0,44	33,10	1		14,56
	Chudy bet.		B10	0,08	33,10	1	2,65	
11.2	Ł2	-1,60	B25	0,24	28,44	1		6,83
	SF		B25	0,30	28,44	1		8,53
	Chudy bet.		B10	0,08	28,44	1	2,28	
11.3	Ł3	-1,60	B25	0,16	12,97	1		2,08
	SF		B25	0,30	12,97	1		3,89
	Chudy bet.		B10	0,06	12,97	1	0,78	
11.4	SC1	-2,05	B25	0,16	27,80	1		4,45
	Chudy bet.		B10	0,06	27,80	1	1,67	
11.3	ST1	-2,05	B25	0,64	0,40	1		0,26
	SF		B25	0,06	1,46	1		0,09
	Chudy bet.		B10	1,00	0,10	1	0,10	
Objętość razem (m^3)							**17,48**	**119,03**

OBIEKT: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM **INWESTOR:** GMINA RZEZAWA UL. DŁUGA 21, 32-765 RZEZAWA	Wykaz betonu do rys.: 10, 11 SŁUPY ŻELBETOWE	investsolid Jacek Krawczyk, Andrzej Wójcik 32-700 Bochnia, ul. Partyzantów 21

Poz.	Nazwa elem.	Poziom elem.	Klasa betonu	Pole elementu (m^2)	Długość elementu (m)	Liczba sztuk elemen.	Objętość łączna (m^3)	Objętość łączna (m^3) B25
POZ.5.3	S1		B25	0,063	6,39	1		0,399
POZ.7.1	S2.1		B25	0,090	7,09	4		2,552
POZ.7.1	S2.2		B25	0,090	7,09	5		3,191
POZ. 7.2	S3.1		B25	0,090	8,72	1		0,785
POZ. 7.2	S3.2		B25	0,090	9,73	2		1,751
POZ. 7.4	S4		B25	0,625	8,74	1		5,463
Objętość razem (m^3)							**0,000**	**14,141**

OBIEKT: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM **INWESTOR:** GMINA RZEZAWA UL. DŁUGA 21, 32-765 RZEZAWA	Wykaz betonu do rys.: 8 WIEŃCE ŻELBETOWE	investsolid Jacek Krawczyk, Andrzej Wójcik 32-700 Bochnia, ul. Partyzantów 21

Poz.	Nazwa elem.	Poziom elem.	Klasa betonu	Pole elementu (m²)	Długość elementu (m)	Liczba sztuk elemen.	Objętość łączna (m³)	B25
POZ.3.1	WN1		B25	0,063	36,84	1		2,303
POZ.3.2	WN2		B25	0,075	65,60	1		4,920
POZ.3.3	WN3		B25	0,063	56,00	1		3,500
POZ.3.4	WN4		B25	0,063	135,98	1		8,499
POZ.3.5	WN5		B25	0,063	25,29	1		1,581
POZ.12.1	WN6		B25	0,063	10,20	1		0,638
POZ.12.2	WN7		B25	0,063	10,20	1		0,638
Objętość razem (m³)							**0,000**	**22,077**

OBIEKT: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM
INWESTOR: GMINA RZEZAWA
UL. DŁUGA 21, 32-765 RZEZAWA

Wykaz betonu do rys.: 9

SCHODY ŻELBETOWE

investsolid
Jacek Krawczyk, Andrzej Wójcik
32-700 Bochnia, ul. Partyzantów 21

Poz.	Nazwa elem.	Poziom elem.	Klasa betonu	Pole elementu (m²)	Długość elementu (m)	Liczba sztuk elemen.	Objętość łączna (m³)	B25
10.0	SCHODY		B25	0,380	1,72	1		0,654
			B25	0,840	1,67	1		1,403
			B25	0,360	3,49	1		1,256
			B25	0,490	1,67	1		0,818
10.1	BS2		B25	0,075	3,49	1		0,262
10.2	BS1		B25	0,075	3,49	1		0,262
Objętość razem (m³)							**0,000**	**4,655**

OBIEKT: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM
INWESTOR: GMINA RZEZAWA
UL. DŁUGA 21, 32-765 RZEZAWA

Wykaz betonu do rys.: 3, 4

PŁYTA STROPOWA NAD PARTEREM

investsolid
Jacek Krawczyk, Andrzej Wójcik
32-700 Bochnia, ul. Partyzantów 21

Poz.	Nazwa elem.	Poziom elem.	Klasa betonu	Pole elementu (m²)	Wysokość elementu (m)	Liczba sztuk elemen.	Objętość łączna (m³)	B25
8.1	PŁYTA		B25	174,45	0,18	1		31,40
8.1	PŁYTA USKOK		B25	15,72	0,25	1		3,93
12.3	PŁYTA		B25	21,60	0,12	1		2,59
Objętość razem (m³)							**0,000**	**37,923**

OBIEKT: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM
INWESTOR: GMINA RZEZAWA
UL. DŁUGA 21, 32-765 RZEZAWA

Wykaz betonu do rys.: 5, 6

PŁYTA STROPOWA NAD PIĘTREM

investsolid
Jacek Krawczyk, Andrzej Wójcik
32-700 Bochnia, ul. Partyzantów 21

Poz.	Nazwa elem.	Poziom elem.	Klasa betonu	Pole elementu (m²)	Wysokość elementu (m)	Liczba sztuk elemen.	Objętość łączna (m³)	B25

5.1	PŁYTA		B25	82,41	0,15	1		12,36
Objętość razem (m³)							**0,000**	**12,362**

OBIEKT: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM
INWESTOR: GMINA RZEZAWA
UL. DŁUGA 21, 32-765 RZEZAWA

Wykaz betonu do rys.: 14,15

NADPROŻA ŻELBETOWE

investsolid
Jacek Krawczyk, Andrzej Wójcik
32-700 Bochnia, ul. Partyzantów 21

Poz.	Nazwa	Wymiar	Klasa	Pole	Długość	Liczba	Objętość łączna (m³)	
	elem.	elem.	betonu	elementu	elementu	sztuk		
		(cm)		(m²)	(m)	elemen.		B25
6.1	N115	25x25	B25	0,06	1,65	1		0,10
6.2	N300	25x25	B25	0,06	3,4	5		1,07
6.3	N300	25x37	B25	0,09	3,4	1		0,31
6.4	N300	25x25	B25	0,06	3,4	5		1,07
6.5	N160	25x25	B25	0,06	2,00	2		0,25
6.6	N142	25x25	B25	0,06	1,82	2		0,23
9.1	N300	25x25	B25	0,06	3,40	3		0,64
9.2	N160	25x25	B25	0,06	2,00	2		0,25
9.3	N150	25x25	B25	0,06	1,90	3		0,36
9.4	N142	25x25	B25	0,06	1,82	1		0,11
9.5	N92-N142	25x25	B25	0,06	1,88	6		0,71
9.6	N265	25x25	B25	0,06	3,05	1		0,19
Objętość razem (m³)							**0,000**	**5,304**

OBIEKT: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM
INWESTOR: GMINA RZEZAWA
UL. DŁUGA 21, 32-765 RZEZAWA

Wykaz betonu do rys.: 13

BELKI ŻELBETOWE

investsolid
Jacek Krawczyk, Andrzej Wójcik
32-700 Bochnia, ul. Partyzantów 21

Poz.	Nazwa	Wymiar	Klasa	Pole	Długość	Liczba	Objętość łączna (m³)	
	elem.	elem.	betonu	elementu	elementu	sztuk		
		(cm)		(m²)	(m)	elemen.		B25
5.2.1	B1	25x35	B25	0,09	6,26	2		1,10
2.5.6	B2	25x35	B25	0,09	6,6	1		0,58
8.2.1	B3	25x30	B25	0,08	6,6	1		0,50
8.2.2	B4	30x30	B25	0,09	1,95	1		0,18
8.2.3	B5	25x28	B25	0,07	25,34	1		1,77
Objętość razem (m³)							**0,000**	**4,117**

OBIEKT: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM
INWESTOR: GMINA RZEZAWA
UL. DŁUGA 21, 32-765 RZEZAWA

Wykaz betonu do rys.: 12

SŁUPY PODDASZA

investsolid
Jacek Krawczyk, Andrzej Wójcik
32-700 Bochnia, ul. Partyzantów 21

Poz.	Nazwa	Wymiar	Klasa	Pole	Długość	Liczba	Objętość łączna (m³)	
	elem.	elem.	betonu	elementu	elementu	sztuk		
		(cm)		(m²)	(m)	elemen.		B25
4.1	SK	25x25	B25	0,06	0,4	6		0,15
4.2	SS	25x25	B25	0,06	2,33	2		0,29
Objętość razem (m³)							**0,000**	**0,445**