OBIEKT: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM
INWESTOR: GMINA RZEZAWA
UL. DŁUGA 21, 32-765 RZEZAWA

Wykaz Drewna

Elementy wiązara kratowego

investsolid
Jacek Krawczyk, Andrzej Wójcik
32-700 Bochnia, ul. Partyzantów 21

Poz.	Wyrób	Wymiary (cm)			Kąt nachylenia	Ilość	Klasa drewna	Objętość		uwagi
		szerokość	wysokość	długość	(deg)	(szt.)		1 szt m³	Całkowita m³	
	PAS DOLNY	6	19,5	1781	16	25	C27	0,208	5,209	50 cm
	PAS GÓRNY	6	17	951	16	50	C27	0,097	4,850	50 cm
	SŁUPEK 1	6	9,5	25	16	50	C27	0,001	0,071	
	KRZYŻULEC 1	6	12	228	16	50	C27	0,016	0,821	30cm
	KRZYŻULEC 2	6	9,5	124	16	50	C27	0,007	0,353	30cm
	KRZYŻULEC 3	6	9,5	263	16	50	C27	0,015	0,750	30cm
	KRZYŻULEC 4	6	12	225	16	50	C27	0,016	0,810	30cm
	KRZYŻULEC 5	6	12	310	16	50	C27	0,022	1,116	30cm
	STEŻ. PASA DOLNEGO	10	3,2	2660		6	C27	0,085	0,511	50cm
	STEŻ. PASA GÓRNEGO	10	3,2	2660		2	C27	0,085	0,170	50cm
	STEŻ. KRZYŻOWE KRZYŻ.	6	9,5	252		48	C27	0,014	0,689	30cm
SUMA (m³):									**15,351**	

OBIEKT: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM
INWESTOR: GMINA RZEZAWA
UL. DŁUGA 21, 32-765 RZEZAWA

Wykaz Drewna

Elementy więźby dachowej

investsolid
Jacek Krawczyk, Andrzej Wójcik
32-700 Bochnia, ul. Partyzantów 21

Poz.	Wyrób	Wymiary (cm)			Kąt nachylenia	Ilość	Klasa drewna	Objętość		uwagi
		szerokość	wysokość	długość	(deg)	(szt.)		1 szt m³	Całkowita m³	
	KROKIEW	8	16	950	16	16	C27	0,122	1,946	
	MURŁATA	16	16	651	0	2	C27	0,167	0,333	
	PŁATEW	16	16	651	0	4	C27	0,167	0,667	
	PODWALINA	16	16	651	0	4	C27	0,167	0,667	
	KLESZCZE	8	16	388	0	2	C27	0,050	0,099	
	SŁUP 1	16	16	198	0	6	C27	0,051	0,304	
	SŁUP 2	16	16	288	0	6	C27	0,074	0,442	
	MIECZ	8	16	134	45	16	C27	0,017	0,274	
	WYMIAN	8	16	209	4	16	C27	0,027	0,428	
SUMA (m³):									**5,160**	