








SYMBOL	Dw5	Dw6	Dw7a	Dw7b
					
				

SxH		80X200		90X200		90X200		90X200	
$S_o x H_o$		90X207*		100X207*		100X207*		100X207*	
SPOSÓB OTWIERANIA		L	P	L	P	L	P	L	P
POZIOM	PARTER	1	1	2	3	1	1	–	–
	I PIĘTRO	–	1	–	2	–	–	1	–
RAZEM		1	2	2	5	1	1	1	–
UWAGI		DRZWI WEWNĘTRZNE DREWNIANE, O WZMOCNIONEJ KONSTRUKCJI DO POMIESZCZEŃ SANITARNYCH O WZMOCNIONEJ KONSTRUKCJI WYPOSAŻONE W KRATKĘ WENTYLACYJNĄ O POW. NETTO 200M² KOLOR: POPIELATY * W RAZIE ZASTOSOWANIA DRZWI O WYMAGANYM WYMIARZE W ŚWIETLE MURU INNYM NIŻ UJĘTY W ZESTAWIENIU NALEŻY DOSTOSOWAĆ WYMIARY W ŚWIETLE MURU DO WYMAGANYCH PRZEZ PRODUCENTA		DRZWI WEWNĘTRZNE DREWNIANE, DO POM. SANITARNYCH ORAZ DO POM. TRENERA O WZMOCNIONEJ KONSTRUKCJI KOLOR: POPIELATY * W RAZIE ZASTOSOWANIA DRZWI O WYMAGANYM WYMIARZE W ŚWIETLE MURU INNYM NIŻ UJĘTY W ZESTAWIENIU NALEŻY DOSTOSOWAĆ WYMIARY W ŚWIETLE MURU DO WYMAGANYCH PRZEZ PRODUCENTA		DRZWI WEWNĘTRZNE DREWNIANE, DO POMIESZCZEŃ SANITARNYCH O WZMOCNIONEJ KONSTRUKCJI WYPOSAŻONE W KRATKĘ WENTYLACYJNĄ O POW. NETTO 200M² KOLOR: POPIELATY * W RAZIE ZASTOSOWANIA DRZWI O WYMAGANYM WYMIARZE W ŚWIETLE MURU INNYM NIŻ UJĘTY W ZESTAWIENIU NALEŻY DOSTOSOWAĆ WYMIARY W ŚWIETLE MURU DO WYMAGANYCH PRZEZ PRODUCENTA		DRZWI WEWNĘTRZNE DREWNIANE, DO POMIESZCZEŃ SANITARNYCH O WZMOCNIONEJ KONSTRUKCJI WYPOSAŻONE W KRATKĘ WENTYLACYJNĄ O POW. NETTO 430M² KOLOR: POPIELATY * W RAZIE ZASTOSOWANIA DRZWI O WYMAGANYM WYMIARZE W ŚWIETLE MURU INNYM NIŻ UJĘTY W ZESTAWIENIU NALEŻY DOSTOSOWAĆ WYMIARY W ŚWIETLE MURU DO WYMAGANYCH PRZEZ PRODUCENTA	

ZESTAWIENIE
STOLARKI
SKALA 1:50

UWAGI:
1. PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE
2. OSADZENIE OKIEN I DRZWI WEDŁUG INSTRUKCJI PRODUCENTA
3. PARAMETRY OKIEN I DRZWI O WSPÓŁCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPŁA U SPEŁNIAJĄCE WYMAGANIA NA ROK 2021.
3. ZMIANY KOLORYSTYCZNO–MATERIAŁOWE NALEŻY UZGODNIĆ Z ZAMAWIAJĄCYM ORAZ Z PROJEKTANTEM

investsolid
Jacek Krawczyk, Andrzej Wójcik
32-700 Bochnia, ul.Partyzantów 21

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA	ARCHITEKTONICZNA
OBIEKT	SALA GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM
LOKALIZACJA	DZ. NR 1058, 1060 MIEJSCOWOŚĆ JODŁÓWKA GMINA RZEZAWA
INWESTOR	GMINA RZEZAWA UL. DŁUGA 21 32-765 RZEZAWA
PRZEDMIOT RYSUNKU	ZESTAWIENIE STOLARKI OTWORY DRZWIOWE
PROJEKTOWAŁ	
ASYST PROJ	MGR INŻ. ARCH. IWONA ROŻNOWSKA MRG INŻ. ARCH. JOANNA ŚWIĄTEK

SKALA	DATA	NR RYS.	SYMBOL
1:50	XII 2015	15	A

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 4.02.1999 r.